

分析調査一覧

建物：中央スタンド

No.	階数	場所	採取部位	建材名	採取高さ FL+ [m]
1	1F	投票所(1)PS	残置物	けい酸カルシウム板第1種	0.3
2	1F	熱源室	貫通部	けい酸カルシウム板第2種	2.5
3	1F	倉庫(1-c)	巾木	ソフト巾木 (ライトグレー)	0.1
4	1F	ステージ	床	タイルカーペット接着剤	-
5	1F	倉庫(1-e)	床	ビニル床タイル(白)	-
6	1F	4号軽食 (さくら)	床	磁器タイル接着剤	-
7	1F	ゴミ置場(1)	壁	仕上塗材(白、下地：RC)	0.5
8	1F	男子化粧室(1)	壁	仕上塗材(ライトグレー)+石こうボード	2.2
9	1F	女子化粧室(1)	壁	仕上塗材(薄ピンク、下地：RC)	2.2
10	1F	ゴミ置場(1)	壁	磁器タイル接着剤	0.5
11	1F	通路(1)	壁	吹付タイル (アイボリー、下地：RC)	0.5
12	1F	カフェテリア	壁	吹付タイル(橙、下地：RC)	1.9
13	1F	ロイヤル入場ホール	壁	壁紙(白)+石こうボード	2.2
14	1F	廊下(1)	天井	化粧石こうボード	2.3
15	1F	倉庫(1-c)	天井	化粧石こうボード(大判)	2.5
16	1F	身障者化粧室(1)	天井	岩綿吸音板+石こうボード	2.5
17	1F	ゴミ置場(1)	天井	仕上塗材+けい酸カルシウム板第1種	2.5
18	1F	4号軽食 (さくら)	天井	壁紙(白)+石こうボード	2.5
19	1F	テラス	軒天	仕上塗材+けい酸カルシウム板第1種	3.0
20	1F	熱源室	煙突	断熱材	0.7
21	2F	録音室	床	ビニル床タイル (アイボリー) +フリーアクセスフロア	-
22	2F	化粧室(11)	床	ビニル床シート(薄ピンク)	-
23	2F	調整室	床	ビニル床タイル (アイボリー)	-
24	2F	映像機械室	壁	仕上塗材(黒、下地：RC)	0.5
25	2F	調整室	壁	有孔けい酸カルシウム板第1種	0.5
26	2F	統制室EPS	壁	石こうボード	0.5
27	2F	管理用連絡通路	天井裏	吹付材	2.6
28	3F	調理室(5)	床	アスファルト防水	-
29	3F	ホール	床	ノンスリップビニル床シート (ライトグレー)	-
30	3F	連絡通路	床	ビニル床シート(灰ゴマ)	-
31	3F	レストラン(1)	床	ビニル床タイル(ピンク)	-
32	3F	連絡通路	床	ビニル床タイル(石調黒)	-
33	3F	一般観客席	床	ビニル床タイル(白)	-
34	3F	一般観客席	壁	岩綿吸音板+石こうボード	2.0

No.	階数	場所	採取部位	建材名	採取高さ FL+ [m]
35	3F	喫煙室	壁	吹付タイル(白)+石こうボード	0.5
36	3F	連絡通路	壁	吹付タイル(白、下地：ALC)	0.5
37	3F	レストラン(1)	壁	壁紙(白)+石こうボード	2.3
38	4F	通路(増築)	床	ビニル床シート(茶)	-
39	4F	指定席	床	ビニル床シート(白)	-
40	4F	清掃用具庫(増築)	床	ビニル床シート(薄ピンク)	-
41	4F	指定席	床	ビニル床タイル(黒ゴマ)	-
42	4F	清掃用具庫(増築)	壁	磁器タイル接着剤	0.5
43	4F	レストラン(2)	壁	壁紙(ベージュ)+石こうボード	1.2
44	4F	指定席	壁	壁紙(白)+石こうボード	2.1
45	4F	休憩コーナー	天井	岩綿吸音板+石こうボード	3.0
46	4F	通路(増築)	天井	岩綿吸音板+石こうボード	2.4
47	5F	食堂	床	ビニル床シート (アイボリー)	-
48	5F	従業員詰所	床	ビニル床タイル (アイボリー)	-
49	5F	女子化粧室(6)	壁	仕上塗材 (アイボリー、下地：RC)	2.1
50	5F	階段(7)	壁	仕上塗材(白)+石こうボード2枚貼	0.5
51	5F	投票所(4)	壁	壁紙(白)+石こうボード	0.5
52	-	増築外部	壁	吹付タイル(白、下地：ALC)	1.2
53	-	管理用連絡通路外部	壁、柱	吹付タイル(白、下地：ALC)	0.5
54	-	屋上(2)	笠木	吹付タイル(白、下地：RC)	0.5

建物:事務所棟

No.	階数	場所	採取部位	建材名	採取高さ FL+ [m]
55	1F	化粧室(21)	床	ビニル床シート(青)	-
56	1F	化粧室(21)	床	ビニル床シート(灰)	-
57	1F	廊下(7)	壁	仕上塗材+石こうボード	0.3
58	1F	化粧室(21)	壁	磁器タイル接着剤	0.3
59	1F	倉庫	天井	石こうボード	2.6
60	2F	更衣室(9)	床	ビニル床タイル(ピンク)	-
61	2F	階段室(8)	壁	吹付タイル(白)+石こうボード	0.3
62	2F	サーバールーム	天井	岩綿吸音板+石こうボード	2.7
63	3F	階段室(9)	壁	吹付タイル(白、下地：RC)	0.3
64	3F	階段室(9)	天井	木毛セメント板	1.8
65	-	外部	軒天	仕上塗材+けい酸カルシウム板第 1 種	3.3