

仕様書

市役所前外植栽整地業務の指定区域内の作業内容に係る仕様については、次のとおりとする。

1 作業内容

(1) 市民広場 (別図 1 参照)

(ア) 植え付け準備 (整地)、施肥(元肥) (415 m²)

植え付け準備場所は市役所前花壇とし、植え付け地の耕転及び植え付け地への施肥を行うものとする。(年 2 回)

(イ) 植え付け業務 (415 m²)

市民広場花壇に以下の草花等の植え付けを行うものとする。

(春)

草花	サルビア	1,500 株	現物支給なし
草花	マリーゴールド	1,500 株	現物支給なし
草花	ポーチュラカ	1,500 株	現物支給なし

(秋)

草花	ネモフィラ	1,800 株	現物支給なし
草花	パンジー	1,000 株	現物支給なし
草花	ビオラ	1,000 株	現物支給なし
草花	チューリップと同等品種	600 株	現物支給

※ 品種については業務開始後、別途協議する。

※ 令和 6 年度まで、チューリップの草花 (600 株) を現物支給していたが、チューリップの草花の入手が困難なため、同等品種の草花を現物支給する。

(ウ) 除草業務

指定区域の除草を行うものとする。

除草(芝生地以外) (415 m²) (花壇管理部分) (年 4 回)

除草(芝生地) (1000 m²) (年 4 回)

(エ) 芝刈業務 (1,000 m²)

指定区域の芝刈を行うものとする。(年 4 回)

(オ) 球根花苗堀上げ・撤去 (年 2 回)

植えたチューリップ球根や現在植えている花の堀上げを行うものとする。

- (カ) 樹木剪定 (年 1 回)
剪定下木 (ヘデラ) (7.26 m²)
 - (キ) 灌水 (花壇管理部分)
天候・地面の乾燥状態を確認し灌水する。(苗植付後に年 10 回)
 - (ク) 目土掛け (1,000 m²)
指定区域の目土掛けを行うものとする。(年 1 回)
 - (ケ) 施肥 (1,000 m²)
指定区域の芝施肥を行うものとする。(年 2 回)
 - (コ) 清掃 (1,700 m²)
指定区域の清掃を行うものとする。(年 15 回)
 - (サ) 灌水 (1,000 m²) (芝生地)
天候・地面の乾燥状態を確認し灌水する。(年 6 回)
- (2) 本庁舎西棟 4 階屋上庭園 (別図 2 参照)
- (ア) 施肥
芝施肥 (119 m²) (年 1 回)
施肥 (追肥) (15 本 : 高木 1 本につき 1 本) (年 1 回)
 - (イ) 除草業務
指定区域の除草を行うものとする。(年 3 回)
除草(芝生地以外) (320.6 m²)
除草(芝生地) (119 m²)
 - (ウ) 芝刈業務 (119 m²)
指定区域の芝刈を行うものとする。(年 4 回)
 - (エ) 樹木剪定
剪定上木 (15 本)
剪定下木 (243 m²)
剪定下木 (ツツジ類) 117 m²
剪定下木 (シルバークリペッド) 126 m²
 - (オ) 目土掛け (119 m²)
指定区域の目土掛けを行うものとする。(年 1 回)

(3) 庁舎周辺 (別図3 参照)

(ア) 施肥 (289.32 m²)

指定区域の芝施肥を行うものとする。(年1回)

(イ) 除草業務

指定区域の除草を行うものとする。

除草(芝生地以外) (274.45 m²) (年3回)

除草(芝生地) (289.32 m²) (年3回)

(ウ) 芝刈業務 (289.32 m²)

指定区域の芝刈を行うものとする。(年3回)

(エ) 樹木剪定

剪定下木 (72 m²)

剪定下木 (ツツジ類) 50 m²

剪定下木 (シルバークリペッド) 22 m²

(オ) 目土掛け (289.32 m²)

指定区域の目土掛けを行うものとする。(年1回)

2 その他注意事項

- (1) 委託期間内に別紙2 作業日程表をもとに、指定区域内の草花樹木等の植え付け・除草・剪定等を実施すること。
- (2) 実施日については委託者と協議の上、決定する。
- (3) 作業の実施における仕様については、別紙3 作業実施共通仕様書のとおりとする。
- (4) 本業務にかかる報告等については、容易に消すことができる筆記用具(消せるボールペン等)を使用しないこと。
- (5) 委託料の支払いについては、4月～6月、7月～9月、10月～12月、1月～3月の4期に分け、それぞれの期に実施する作業分の支払いを行う。