

業務は、委託契約書の実施箇所(以下「実施箇所」という。)の除草等を行うものとする。  
業務の種類、実施時期等は以下のとおり。

|   |         |   |     |
|---|---------|---|-----|
| 1. 除草                                     | (迫～福浦線) |   |     |
| 4月、                                       | 10月     | 計 | 2 回 |
| 2. 樹木剪定                                   |         |   |     |
| 剪定下木A                                     | ツツジ類    |   |     |
| 4月  | ～ 6月    | 計 | 1 回 |
| ※ 剪定下木Aについては、花期終了後花芽がつく前までに剪定を終わらせることとする。 |         |   |     |
| 剪定下木B                                     | カイヅカ    |   |     |
| 9月  |         | 計 | 1 回 |
| 剪定上木A                                     |         |   |     |
| 8月  |         | 計 | 1 回 |
| 剪定上木B                                     |         |   |     |
| 10月                                       | ～ 12月   | 計 | 1 回 |

- ※ 指定月内に実施箇所の除草等を実施すること。  
実施日については、委託者と協議の上、決定する。  
また、予定月によりがたい場合においても、委託者と協議の上、決定する。
- ※ 除草等に当たっては、管理業務委託共通仕様書を遵守すること。
- ※ 除草及び種別ごとの剪定等の具体的な内容は、別紙2のとおりとする。
- ※ 台風等その他やむを得ない事由により剪定等の対象となる樹木等の面積又は本数が減少した場合は、受託者は、減少した面積又は本数と同等の面積又は本数の剪定等を行うものとする。  
その場合、剪定等をする樹木等については、委託者が指定する。
- ※ 業務実施前に本数及び幹周について、別紙2記載内容と現場確認を行い、照合した内容を速やかに報告書(様式任意)として提出すること。

| 路線名            | 位置                            | 樹種名      | 全体の状況(参考) |     |       |         | 除草<br>(㎡) | 剪定下木(㎡) |    | 剪定上木A |     | 剪定上木B |     |
|----------------|-------------------------------|----------|-----------|-----|-------|---------|-----------|---------|----|-------|-----|-------|-----|
|                |                               |          | 上木1       | 上木2 | 下木本数  | 下木面積(㎡) |           | A       | B  | 上木1   | 上木2 | 上木1   | 上木2 |
| 本村緑地           | 本村バス停交差点                      | キンモクセイ   |           | 1   |       |         |           |         |    |       |     |       |     |
|                |                               | カイヅカイブキ  |           |     |       | 40      |           | 40      |    |       |     |       |     |
|                |                               | ヒラドツツジ   |           |     | 8     | 4       |           | 4       |    |       |     |       |     |
|                |                               | マメツゲ     |           |     | 4     | 18      |           |         |    |       |     |       |     |
| 彦島山中町<br>2丁目通り | 山中バス停～<br>ハイツブルタニⅡ            | ナンキンハゼ   | 1         | 25  |       |         |           |         |    | 1     | 25  |       |     |
|                |                               | ヤブツバキ    | 6         |     |       |         |           |         |    |       |     |       |     |
|                |                               | ヒラドツツジ   |           |     | 720   | 295     |           | 295     |    |       |     |       |     |
|                |                               | 芝生地      |           |     | 120   | 30      |           |         |    |       |     |       |     |
| 彦島迫町通り         | 迫バス停～<br>東庄正門前                | アメリカフウ   |           | 3   |       |         |           |         |    |       |     | 3     |     |
| 江の浦福浦<br>通り    | アミ美容室～<br>月極駐車場<br>(プランター38基) | シマトネリコ   | 28        |     |       |         |           |         |    |       |     |       |     |
|                |                               | ヒバカリカシナム |           |     | 140   |         |           |         |    |       |     |       |     |
| 迫～福浦線          | フェリー乗場～<br>荒田広場前              | ヒラドツツジ   |           |     | 1,570 | 267     | 320       | 267     |    |       |     |       |     |
| 計              |                               |          | 35        | 29  | 2,562 | 654     | 320       | 566     | 40 | 1     | 25  |       | 3   |

※1 除草及び下木面積の欄以外の数値は、樹木の本数を示している。なお、除草及び剪定の数値は業務量の目安とする。

※2 上木1とは幹周りが60cm未満のものであり、上木2とは幹周りが60cm以上のものである。

# 街路樹維持管理業務1(彦島)位置図

