

業務は、委託契約書の実施箇所(以下「実施箇所」という。)の除草等を行うものとする。
業務の種類、実施時期等は以下のとおり。

1. 除草 (フォレストタウン通り、王司勝山線)

5月、 10～11月 計 2 回

2. 樹木剪定

剪定下木(A)(ツツジ類・ヘデラ)

4～6月 計 1 回

※ 剪定下木(A)(ツツジ類)については、花期終了後花芽がつく前までに剪定を終わらせることとする。

剪定下木(B)(トベラ、ハマヒサカキ)

8月 計 1 回

剪定上木(A)

8月～9月 計 1 回

剪定上木(B)

11月～12月 計 1 回

※ 秋根アオギリ通りの剪定については11月中旬までに行うこと。

※ 秋根こども公園通りの剪定については12月中旬に行うこと。

※ 指定月内に実施箇所の除草等を実施すること。

実施日については、委託者と協議の上、決定する。

また予定月によりがたい場合においても、委託者と協議の上、決定する。

※ 除草等に当たっては、管理業務委託共通仕様書を遵守すること。

※ 除草及び種別ごとの剪定等の具体的な内容は、別紙2のとおりとする。

※ 台風等その他やむを得ない事由により剪定等の対象となる樹木等の面積又は本数が減少した場合は、受託者は、減少した面積又は本数と同等の面積又は本数の剪定等を行うものとする。

その場合、剪定等をする樹木等については、委託者が指定する。

※ 業務実施前に本数及び幹周について別紙2記載内容と現場確認を行い、

照合した内容を速やかに報告書(様式任意)として提出すること。

路線名	位置	樹種名	全体の状況(参考)					剪定下木(m ²)		剪定上木(A)			剪定上木(B)			除草(m ²)
			上木1	上木2	上木3	下木本数	下木面積(m ²)	(A)	(B)	上木1	上木2	上木3	上木1	上木2	上木4	
勝山中央市場通り (A)	市道勝山一の宮 住吉16号線	トウカエデ マメツゲ	4	27		20	4							27		
	市道勝山一の宮 住吉15号線	クスノキ トベラ	8	13		1,220	305	305			7					
住吉神社通り	市道勝山一の宮 住吉13号線	クスノキ	9	37						18						
一の宮クスノキ通り	一の宮町二丁目6～ 一の宮町一丁目2	クスノキ	6	47						47						
勝谷団地通り	勝谷新町一丁目5～ 勝谷新町三丁目1	ケヤキ(緑地内)	1	2												
		マテバシイ		3												
		シメイヨシノ(緑地内) ヒラドツツジ	2	18		480	121	121								
フォレストタウン 通り (詳細は別紙2-1)	フォレストタウン内 幹線道路・緑地	上木	121	9					17	8		27			605	
		下木				10,281	407	347	60							
秋根こども公園 通り	市道勝山秋根本町 8号線	アメリカフウ ヒラドツツジ	0	72		920	219	219						72		
秋根はましば 通り	市道形山延行線	ハナミズキ ハマヒサカキ	17	2		950	201	201								
新下関団地通り	公団新下関団地 21号棟前～ 秋根新町緑地 21号棟横新幹線沿線緑地	ハナミズキ(養生木)	7													
		ハナミズキ	2													
		サザンカ	2													
		ウバメガシ	3													
		ツバキ	2													
		クスノキ ヒラドツツジ	1			160	37	37								
秋根記念公園 通り	消防訓練センター～ 秋根記念公園															
新下関団地河川 通り	市道勝山秋根新町 13号線	シメイヨシノ	20	35											50	
		ヒラドツツジ				330	82	82								
		リュウノヒゲ				2,731	60									
秋根新町団地内 緑地	市道勝山秋根新町 7・8・9・12・15号線	マテバシイ	11	1												
		ユリノキ クスノキ		1												
秋根アオギリ通り	秋根北町1～形山みどり町13	アオギリ	2	15									15			
王司勝山線	井田口～ 中央霊園入口	ハナミズキ	1													
		クロマツ				2					2					
		アセビ				40	10									
		ヤマブキ				34	8									
		ヒラドツツジ サツキツツジ				3,880	783	783								
砂子多河川通り	秋根上町二丁目	サクラ	47													
計			266	283	2	21,046	2,237	1,589	566	17	80	2	27	114	50	1,680

※1 除草及び下木面積の欄以外の数値は、樹木の本数を示している。なお、除草及び剪定の数値は業務量の目安とする。

※2 上木1とは幹周りが60cm未満のものであり、上木2とは幹周りが60cm以上のものである。

また、上木3とは特殊樹であり、上木4とはヤゴ、下枝上げ等少量剪定である。

フォレストタウン通り

樹種名	全体管理				剪定下木		剪定上木(A)		剪定上木(B)	除草(m2)
	上木1	上木2	下木本数	下木面積(m2)	(A)	(B)	上木1	上木2	上木1	
(基幹道路)										
クスノキ	38	9					17	8		
ヘデラカナリエンシス			9,825	347	347					
(緑地)									27	
エゴノキ	5									
イロハモミジ	1									
シラカシ	2									
アヲカシ	19									
ヤマボウシ	7									
ムクノキ	2									
マンサク	1									
シヤブ	5									
サザンカ	7									
ユズリハ	2									
ヒサカキ	3									
ソヨゴ	10									
レッドロビン	13									
サクラ	1									
ヨモメザクラ	4									
サクランボ	1									
ヤマツツジ			170							
クチナシ			62							
ハコネウツギ			127	60		60				
ハマヒサカキ			11							
シモツケ			86							
計	121	9	10,281	407	347	60	17	8	27	605

