

業務は、委託契約書の実施箇所(以下「実施箇所」という。)の剪定を行うものとする。  
業務の種類、実施時期等は以下のとおり。

### 1. 樹木剪定

剪定下木 ツツジ・シシガシラ

4月 ~ 6月

計 1 回

※ 剪定下木については、花期終了後花芽がつく前までに剪定を終わらせることとする。

剪定上木

8月 ~ 10月

計 1 回

- ※ 指定月内に実施箇所の剪定を実施すること。  
実施日については、委託者と協議の上、決定する。  
また予定月によりがたい場合においても、委託者と協議の上、決定する。
- ※ 剪定に当たっては、管理業務委託共通仕様書を遵守すること。
- ※ 種別ごとの剪定の具体的な内容は、別紙2のとおりとする。
- ※ 台風等その他やむを得ない事由により剪定の対象となる樹木の面積又は本数が減少した場合は、受託者は、減少した面積又は本数と同等の面積又は本数の剪定を行うものとする。  
その場合、剪定をする樹木については、委託者が指定する。
- ※ 業務実施前に本数及び幹周について、別紙2記載内容と現場確認を行い、照合した内容を速やかに報告書(様式任意)として提出すること。

路線名	位置	樹種名	全体の状況(参考)				剪定下木 (㎡)	剪定上木	
			上木1	上木2	下木本数	下木面積(㎡)		上木1	上木2
先帝祭通り	竹崎公園横～ 中和ビル	トウカエデ	35	29					29
		ハナミズキ (市役所前)	2					2	
		ハナミズキ (竹崎公園横)	3					3	
		ソメイヨシノ		3					3
		ヒラドツツジ				157	157		
晋作通り	細江公園前通り	アメリカフウ		5				5	
丸山通り	高尾交差点～ 山銀入江支店	ユリノキ	9	58				9	58
		ヒラドツツジ				20	20		
		アメリカフウ	1					1	
田中公園 通り	田中公園～ 青莪交差点	アオギリ	1	32				1	32
		シシガシラ			500	120	120		
計			51	127	500	297	297	16	127

※1 下木面積の欄以外の数値は、樹木の本数を示している。なお、剪定の数値は業務量の目安とする。

※2 上木1とは幹周りが60cm未満のものであり、上木2とは幹周りが60cm以上のものである。

街路樹維持管理業務3(市街地中央部1) 位置図

