

別紙

下関市菊川町 西中山 施工延長570m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線 ϕ 5.0mm×10本 横線 ϕ 5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	327	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径 ϕ 15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めつき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	328	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	311	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法： Φ 18(1.2mm)×350mm		6	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径 ϕ 4mm コイル径 ϕ 38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	16	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 萩ヶ台 施工延長805m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線 ϕ 5.0mm×10本 横線 ϕ 5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	462	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径 ϕ 15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めつき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	463	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	437	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法： Φ 18(1.2mm)×350mm		8	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径 ϕ 4mm コイル径 ϕ 38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	25	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 下貴飯 施工延長1,141m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線 ϕ 5.0mm×10本 横線 ϕ 5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	654	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径 ϕ 15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めつき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	655	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	619	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法： Φ 18(1.2mm)×350mm		11	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径 ϕ 4mm コイル径 ϕ 38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	35	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 下大野 施工延長1,460m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	837	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) に溶融亜鉛めっき (JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	838	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13) ×500mm (※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) ※非メッキ	793	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18 (1.2mm) ×350mm		14	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	44	本	門扉箇所溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 鷹子 施工延長1,300m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	745	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) に溶融亜鉛めっき (JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	746	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13) ×500mm (※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) ※非メッキ	704	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18 (1.2mm) ×350mm		12	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	41	本	門扉箇所溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 萩原 施工延長1,400m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	803	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) に溶融亜鉛めっき (JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	804	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13) ×500mm (※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) ※非メッキ	759	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18 (1.2mm) ×350mm		13	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	44	本	門扉箇所溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊浦町 厚母郷 平田下井堀 施工延長1,000m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線 ϕ 5.0mm×10本 横線 ϕ 5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	573	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径 ϕ 15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) に溶融亜鉛めっき (JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	574	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13) ×500mm (※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) ※非メッキ	541	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18 (1.2mm) ×350mm		10	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径 ϕ 4mm コイル径 ϕ 38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	32	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。