

設 計 書

下水道施設課

	課長	課長補佐	課長補佐	施設第2係長		検 算	設計者

施 行 年 度	令和 7 年度
---------	---------

件 名	彦島終末処理場脱水機室下用水配管修繕
-----	--------------------

実 施 場 所	下関市彦島福浦町一丁目28番31号
---------	-------------------

内 容	用水配管取替及び既設配管接続一式

履 行 期 限	令和7年7月31日
---------	-----------

設 計 金 額	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	

--	--

--	--

[illegible]

第1-1号内訳書

材料費

1 式

内 訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP100	20	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP65	6	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP50	4	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP25	1	m			
HIフランジ	100×10K	3	枚			
HI閉止フランジ	100×10K	2	枚			
HIフランジ	65×10K	2	枚			
HIフランジ	50×10K	1	枚			
HIチーズ	100	1	個			
HIチーズ	100×75	2	個			
HIソケット	75×65	2	個			
HIチーズ	100×50	3	個			
HIチーズ	50×25	1	個			
HIソケット	100	2	個			
HIエルボ	100	1	個			
HIエルボ	65	6	個			
HIエルボ	50	4	個			
HIエルボ	25	2	個			
HIメタルバルソケ	50	4	個			
HIメタルバルソケ	25	1	個			
LPエルボ	25	1	個			
LP六角ニップル	50	1	個			

材料費

1 式

[illegible]

勞務費

1 式

[illegible]

仕 様 書

- 1 件 名 彦島終末処理場脱水機室下用水配管修繕
- 2 実施場所 下関市彦島福浦町一丁目28番31号
- 3 履行期限 令和7年7月31日
- 4 内 容 用水配管取替及び既設配管接統一式
(1)修繕場所については、別図1，2を参照すること。
(2)配管図については、別図3を参照すること。
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部
(2) 完了届（以下の項目について記載されたもの） 1部
 ア 件名
 イ 内容
 ウ 実施場所
 エ 契約金額
 オ 完了年月日
 なお、修繕料については提出された完了届に基づく検査に合格したのち、
 支払うものとする。
(3) その他下関市上下水道局担当者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
(2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
(3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
(4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセントおよび近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
(5) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
(6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
(7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
(8) 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合、双方協議のうえ定めるものとする。