

別紙 1

仕様書

- 1 業務名 竹崎中継ポンプ場No. 2主ポンプ吐出弁取替業務
- 2 実施場所 下関市竹崎町四丁目5番26号
- 3 契約期間 契約締結日から令和7年12月26日まで
- 4 業務概要 No. 2主ポンプ吐出弁の取替一式
 - ① 既設撤去
 - ② 新設仕切弁据付（バルブコントロール組替共）
 - ③ 電気配線作業
 - ④ 試運転調整（リミット、トルク調整）詳細については別紙2「業務詳細」参照すること。

5 提出書類

- (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1 部
- (2) 成果報告書 1 部
- ア 業務完了届（以下の項目について記載されたもの）
 - (ア) 業務名
 - (イ) 契約日
 - (ウ) 契約期間
 - (エ) 契約額
 - (オ) 完了年月日
 - (カ) 請求額
- (3) その他発注者が指示するもの

6 注意事項

- (1) 業務の履行に当たり、関係法令を遵守し、安全管理に努めること。
また、発注者と事前に打ち合わせを行うこと。
- (2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 本業務に必要な事務手続費用、機材は受注者の負担とする。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 業務の実施に伴い、受注者の責により発注者及び第3者に損害を及ぼした場合は、全額負担のうえ、これを補償すること。
- (6) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。

- (7) 電源ブレーカーの操作、バルブの開閉操作は発注者が行う。ただし、緊急事態の場合はこの限りではない。
- (8) 交換した部品については、受注者にて適切に処分すること。
- (9) 未処理汚水に接触する作業については、現場の状況に応じた適切な保護具等を選定し、安全衛生管理に努めること。

別紙 2

業務詳細

- ・竹崎中継ポンプ場 No. 2主ポンプ吐出弁の取替をおこなうもの
- ・バルブコントロールは既設流用とする。
- ・バルブコントロールの試運転調整はメーカー技術派遣者による。
- ・短管1号は既設流用とする。
- ・実施場所は別図 1、対象箇所は別図 2, 3, 4 に示すものとする。

仕様

項 目	仕 様	備 考
(1) 型 式	電動外ねじ式仕切弁	片テーパ
(2) 口 径	φ 300mm	
(3) 使 用 圧 力	0.17MPa	
(4) 電 動 機	0.75 kW	
(5) 開 閉 速 度	約 0.2m/min	
(6) 台 数	1 台	

主要材質

弁 箱	FC200以上	弁体弁座	SUS403
弁 体	FC200以上	弁 棒	SUS403又は SUS304
弁箱弁座	SUS304		

主要項目

使用流体	汚水（常温）	ド レ ン	無
据付姿勢	立 置	空気抜きプラグ	無
据 付 脚	無	面 間 寸 法	400mm
回転方向	左回し開き		

既設バルブコントロール

製造会社	西部電機株式会社
型 式	LTKD-02
開閉時間	1分27秒
弁棒ネジ方向	L
弁軸回転速度	26.2min ⁻¹