

## 設計書

件名： 下関市立吉田公民館事務室空調機修繕

|   | 内訳                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|---|--------------------|----|----|----|----|------|
| 1 | 空調設備工事             | 1  | 式  | —  |    | 別紙明細 |
| 2 | 電気設備工事             | 1  | 式  | —  |    | 別紙明細 |
| 3 | アスベスト調査            | 1  | 式  | —  |    | 別紙明細 |
| 4 | 仮設費(高所作業車9.9mタイプ含) | 2  | 日  |    |    |      |
| 5 | 諸経費                | 1  | 式  | —  |    |      |
|   |                    |    |    |    |    |      |
|   | 合計（税抜）             |    |    |    |    |      |

## 設計書（明細）

|          | 内訳                     | 規格                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|
| <b>1</b> | <b>空調設備工事（明細）</b>      |                         |    |    |    |    |    |
|          | パッケージエアコン              | 天吊形 三相 200V             | 1  | 組  | —  |    |    |
|          |                        | 冷房能力7.1kw以上、暖房能力8.0kw以上 |    |    |    |    |    |
|          | （参考商品）ダイキン天吊型          | SZRH80BYT 同等品           |    |    |    |    |    |
|          | 配管配線材                  |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          | 消耗品雑材料                 |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          | 機器据付費                  |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          | 配管配線設置費                |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          | 気密・真空引き                |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          | コンクリート穴あけ              |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          |                        |                         |    |    |    |    |    |
| <b>2</b> | <b>電気設備工事（明細）</b>      |                         |    |    |    |    |    |
|          | 硬質ビニル電線管               |                         | 10 | 本  |    |    |    |
|          | 同上付属品                  |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          | 同上支持金物                 |                         | 23 | 箇所 |    |    |    |
|          | 防水プルボックス               | VE 200x200x200          | 5  | 個  |    |    |    |
|          | ケーブル                   | CV5.5sq-4c              | 50 | m  |    |    |    |
|          | 漏電遮断機                  | ELB3P3E 30AF/15AT       | 1  | 個  | —  |    |    |
|          | 消耗品雑材費                 |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          | 労務費                    |                         | 1  | 式  | —  |    |    |
|          |                        |                         |    |    |    |    |    |
| <b>3</b> | <b>アスベスト調査（明細）</b>     |                         |    |    |    |    |    |
|          | 3 検体（本館外壁、事務室天井、ポンプ室壁） |                         | 3  | 箇所 |    |    |    |