

## 仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場分離液管φ500修繕
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 履行期限 令和8年3月19日
- 4 内 容 返流水タンク行き分離液管の修繕一式  
(1) 使用材料  
ア LCコネクタ高圧用埋設用ゴム有 上水フランジ 1本  
500×550 3山 100mm偏心  
イ 両フランジ乱尺管 φ500×3575 1本  
ウ 両フランジ90° 曲管 φ500 2個  
エ 両フランジ乱尺管 φ500×1418 1本  
オ 片フランジ90° 曲管 φ500 1個  
カ FSA 6角合金ボルト・ナット M24×100 60組  
キ 上水パッキン 水検品 φ500 5枚  
ク 塗料 2回塗り 1式  
(2) 修繕内容  
ア 既設配管切断・撤去 2箇所  
イ アンカー打設・ボルト確認 3工  
ウ 配管材搬入・配管取替 6工  
エ 撤去配管搬出 6工  
オ 配管塗装 1式  
(3) 換気、操作盤保護  
(4) 実施場所については、別図1～3を参照
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成） 1部  
(2) 完了届 1部  
ア 件名  
イ 内容  
ウ 実施場所  
エ 契約金額  
オ 完了年月日  
なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。  
(3) その他発注者が指示するもの

## 6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
- (9) 配管撤去時は管内に滞留していた硫化水素が流出するため、換気を行い安全対策を徹底すること。