

仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場地下タンク修繕
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 履行期限 令和 7 年 1 2 月 1 9 日
- 4 内 容 重油地下タンク配管の修繕一式
- (1) 通気管取替
- ア 通気管 口径32A PLS 6 m
- イ フレキ管 口径32A 300L 1 箇所
- (2) 吸引管取替
- ア 吸引管 口径32A SGP 1 5 m
- イ 必要箇所フランジ取付 3 箇所
- (3) 戻り管取替
- ア 戻り管 口径50A PLS 3 m
- (4) 土工
- ア カッター入れ t=250 7 m
- イ スラブはつり 2 箇所
- ウ 管路掘削、埋戻し 2 箇所
- エ 配筋、型枠組立 D13異形鉄筋 2 箇所
- オ コンクリート打設 金ゴテ仕上 2 箇所
- カ ガラ搬出处分 1 式
- (5) その他作業
- ア 配管取替箇所の塗装（錆止 2 回、上塗 1 回） 1 5 m
- イ 配管気密試験 0. 3MPa 3 系統
- ウ 消防届出書類作成及び申請 1 式
- (6) 実施場所については、別図1、配管取替箇所及びはつり復旧箇所については、別図 2 及び別図 3 を参照すること。
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成） 1 部
- (2) 完了届 1 部
- ア 件名
- イ 内容
- ウ 実施場所
- エ 契約金額
- オ 完了年月日
- なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 消防提出書類の作成及び申請を行うこと。また、申請に伴う費用は本修繕に含む。