

設 計 書														
		課 長		課長補佐			係 長		主 任		検 算 者		設 計 者	
年 度		令 和 7 年 度				実施場所		下関市彦島迫町二丁目						
業 務 名		彦島処理区管渠修繕 (2)												
概 要		施工延長 L = 8.0 m ・取付管およびます工 1 式 ・付帯工 1 式 ・仮設工 1 式												
履 行 期 限		令和 7 年 8 月 29 日まで												
設 計 金 額		百 拾		億 千		百 拾		万 千		百 拾		円		
設 計 用 紙											下関市上下水道局			

年 度	令和 7 年度
業 務 名	彦島処理区管渠修繕（2）
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	下水道工事（2）
単価適用年月日	令和07年05月01日 公共
単 価 地 区	下関市(旧市内)
物 価 資 料	令和07年4月
機損適用年月日	令和06年度 公共
歩掛適用年月日	令和06年10月下水道歩掛
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）01						
管路	1	式			Lv1	
取付管およびます工	1	式			Lv2	処：
管路土工	1	式			Lv3	処：
管路掘削	1	式			Lv4	処：
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3	21	m3			施 1 号	下水標準 第1巻 P17
管路埋戻	1	式			Lv4	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:㍑質土 砂別途計上	20	m3			施 2 号	下水標準 第1巻 P22
再生クラッシャー RC-40	25	m3				労務資材単価表 P30-86
発生土処理	1	式			Lv4	処：
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離20km 普通土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 DID区間あり	21	m3			施 3 号	下水標準 第1巻 P25
建設残土 処分費用 捨土整正費及び運搬費を含まず	21	m3				処：

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工	1	式			Lv3	
ます	1	式			Lv4	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 4 号	下水標準 第1巻 P490
小型マンホール用防護蓋(新仕様型) 柵径φ300用 T-14 台座込 ふくマーク 下関市仕様	1	組				特別調査単価
取付管布設工	1	式			Lv3	
取付管布設工	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	4	m			施 5 号	下水標準 第1巻 P480
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径200mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 6 号	下水標準 第1巻 P493
支管接合部補強費	1	式				見積単価
管路土留工	1	式			Lv3	
軽量鋼矢板土留	1	式			Lv4	
軽量鋼矢板土留工事 支保工2段	1	式				見積単価

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工					Lv2	
舗装版破碎工	1	式			Lv3	処：
舗装版切断	1	式			Lv4	処：
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 1 号	道路編 IV-3-③-1
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長12m	1	現場			施 7 号	処：
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			P 2 号	道路編 IV-3-③-1
舗装版切断排水・冷却排水処分費 Co切断厚さ10cm Co切断延長10m	1	現場			施 8 号	処：
舗装版破碎	1	式			Lv4	
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 3 号	一般共通編 II-1-②-1
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			施 9 号	一般共通編 VI-1-④-1
殻運搬	1	式			Lv4	
運搬(電線共同溝工) 土砂 運搬距離10.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			P 4 号	道路編 IV-4-②-1

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 12.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 5 号	一般共通編 II-2-25-1
殻処分	1	式			Lv4	処:
産業廃棄物処理施設受入料金 がれき類 As殻 (株)山陽アスコン	1	m3				処:
産業廃棄物処理施設受入料金 がれき類 Con殻無筋 下関協同生コン(株)	1	m3				処:
アスファルト舗装復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤	1	式			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 厚/1000*単価	8	m2			P 6 号	道路編 IV-1-①-1
上層路盤	1	式			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 厚/1000*単価 粒度調整碎石 M-30	8	m2			P 7 号	道路編 IV-1-①-1
表層	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	8	m2			P 8 号	道路編 IV-1-②-1
コンクリート舗装復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤	1	式			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 厚/1000*単価	4	m2			P 9 号	道路編 IV-1-①-1
コンクリート舗装	1	式			Lv4	
人力舗設 平均舗設厚10cm AS中間層無し:瀝青材 18-8-40 BB 60%	4	m2			施 10 号	道路編 IV-1-⑤-5
舗装仮復旧工(種別毎)	1	式			Lv3	
表層	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スッ(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	9	m2			P 10 号	道路編 IV-1-②-1
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	
既設管撤去	1	式			Lv4	
既設陶管切断・撤去費	1	式				見積単価
廃材処分費	1	式				見積単価
雑工・雑材料消耗品	1	式				見積単価

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設汚水柵撤去	1	式			Lv4	
既設汚水柵撤去費	1	式				見積単価
仮設工	1	式			Lv2	
路面覆工	1	式			Lv3	
覆工板設置・撤去	1	式			Lv4	
覆工板 使用	1	式				見積単価
その他重機回送費	1	式				見積単価
養生費（一式）	1	式				見積単価
水替工	1	式			Lv3	
ポンプ排水	1	式			Lv4	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	5	日			施 11 号	下水標準 第1巻 P78
交通管理工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員 B	10	人				労務資材単価表 P30-172
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	2.4	t			施 14 号	一般共通編 I -2-②-16
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.4	t			施 15 号	一般共通編 I -2-②-17
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3						
100 m3 当り						
(下水標準 第1巻 P17 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 12 号	機－ 1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 2 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ㄐ質土						
(砂別途計上 ,) (下水標準 第1巻 P22 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 12 号	機－ 1
タンバ締固め	100	m3			P 11 号	一般共通編 II -1-㊸-13
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 3 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離20km 普通土						
(バックホウ クロー型 0.28m3 ,DID区間あり) (下水標準 第1巻 P25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし 計		日			施 13 号	機－2 2
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 4 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置有(手間のみ)) (下水標準 第1巻 P490 ,)						
1	箇所	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 マンホール径300mm 深3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	1	箇所				労務資材単価表 P30-155
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所				労務資材単価表 P30-156
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 5 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm						
(施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P480 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置【材工共】 管径200mm	1	m				労務資材単価表 P30-156
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 6 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径200mm 取付管長3～5m未満						
(施工規模5箇所未満 ,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P493 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工および支管取付工【材工共】 管径200	1	箇所				労務資材単価表 P30-155
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕 (2)

【第 7 号 施工单価表】

舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長12m

1 現場 当り

(, 処:)

[illegible]

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 8 号 施工単価表 】						
舗装版切断排水・冷却排水処分費						
(Co切断厚さ10cm ,Co切断延長10m) (,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
冷却排水処分費 コンクリート舗装 厚さ10cm以下 切断延長50m以下	1	式				労務資材単価表 P30-139 処:
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 9 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						
(昼間 時間制約無 ,) (一般共通編 VI-1-④-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1	m3				労務資材単価表 P30-167
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 10 号 施工単価表 】						
人力舗設 平均舗設厚10cm						
(AS中間層無し:瀝青材 ,18-8-40 BB 60%) (道路編 IV-1-⑤-5 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
特殊作業員		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	10.4	m3				労務資材単価表 P30-54
鉄筋金網(SD295A) D6×150×150	100	m2				労務資材単価表 P30-104
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 11 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機						
(ポンプ1台 ,) (下水標準 第1巻 P78 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
工事用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日				建設機械等損料表P13-7
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日				建設機械等損料表P15-7
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費・機械損料の%						
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 12 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロ-型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:2次基準 , 損料補正なし) (機－ 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				労務資材単価表 P30-173
軽油 ハ-トル給油		し				労務資材単価表 P30-3
ハ-ックホ(クロ-型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ハ-ケット 山積0.28m3[平積0.2m3]		時間				建設機械等損料表P02-9
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 13 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロト・ディーゼル 2t積級						
(タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機－ 2 2 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				労務資材単価表 P30-173
軽油 ハトル給油		リ				労務資材単価表 P30-3
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				建設機械等損料表P03-1
タイヤ損耗費[ダンプトラック] 2～3t 良好	1.29	供用日				建設機械等損料表P35
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 14 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km						
(割増なし ,) (一般共通編 I -2-②-16 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
往復料金						
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
(一般共通編 I -2-②-17 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

彦島処理区管渠修繕 (2)

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
(道路編 IV-3-③-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							建設機械等損料表P11-9	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173	
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173	
普通作業員							労務資材単価表 P30-173	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45cm) 自走式切断機用							労務資材単価表 P30-171	
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							労務資材単価表 P30-3	
その他(材料)								

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
(道路編 IV-3-③-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下								1 m 当り
(道路編 IV-3-③-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							建設機械等損料表P11-9	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173	
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173	
普通作業員							労務資材単価表 P30-173	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45cm) 自走式切断機用							労務資材単価表 P30-171	
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							労務資材単価表 P30-3	
その他(材料)								

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
(道路編 IV-3-③-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

彦島処理区管渠修繕 (2)

【 第 3 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り (一般共通編 II-1-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]							建設機械等損料表P02-9
【労務】							
運転手(特殊)							労務資材単価表 P30-173
【材料】							
軽油 バックホウ給油							労務資材単価表 P30-3
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
運搬(電線共同溝工) 土砂 運搬距離10.5km以下									
(DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (道路編 IV-4-②-1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級							建設機械等損料表P03-1		
【労務】									
運転手(一般)							労務資材単価表 P30-173		
【材料】									
軽油 ハートル給油							労務資材単価表 P30-3		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積載区分 土砂 [J4] = 5 運搬距離 10.5km以下			[J2] = 2 DID区間の有無 有						

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要									
(12.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (一般共通編 II-2-25-1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							建設機械等損料表P03-1		
【労務】									
運転手(一般)							労務資材単価表 P30-173		
【材料】									
軽油 ハートル給油							労務資材単価表 P30-3		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 [J9] = 10 運搬距離 12.0km以下					

彦島処理区管渠修繕（2）

【第 6 号 施工パッケージ】								1 m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,厚/1000*単価) (道路編 IV-1-①-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m							建設機械等損料表P07-1	
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							建設機械等損料表P08-1	
<貸>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年) ～超低騒音							労務資材単価表 P30-135	
その他(機械)								
【労務】								
運転手(特殊)							労務資材単価表 P30-173	
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173	
普通作業員							労務資材単価表 P30-173	
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173	
その他(労務)								
【材料】								

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
(再生クラッシャー RC-30 ,厚/1000*単価) (道路編 IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-30							労務資材単価表 P30-86
軽油 ハートル給油							労務資材単価表 P30-3
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-30			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[sk] = 1 石材小型車割増 小型車割増なし							

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(厚/1000*単価 ,粒度調整碎石 M-30) (道路編 IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m							建設機械等損料表P07-1
ロードロー〔マダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m							建設機械等損料表P08-1
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年) ～超低騒音							労務資材単価表 P30-135
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							労務資材単価表 P30-173
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173
普通作業員							労務資材単価表 P30-173
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173
その他(労務)							
【材料】							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
(厚/1000*単価 ,粒度調整碎石 M-30) (道路編 IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石 M-30							労務資材単価表 P30-84
軽油 ハ°トル給油							労務資材単価表 P30-3
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J9] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[sk] = 1 石材小型車割増 小型車割増なし							

彦島処理区管渠修繕 (2)

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (道路編 IV-1-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型(～2014年)低騒音							労務資材単価表 P30-136
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型(～3次基準値) ～超低騒音							労務資材単価表 P30-135
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排対型(～3次)～超低騒音							労務資材単価表 P30-135
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							労務資材単価表 P30-173
運転手(特殊)							労務資材単価表 P30-173
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173
その他(労務)							
【材料】							

彦島処理区管渠修繕 (2)

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35) (道路編 IV-1-②-1 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生密粒度アスコン(13)							労務資材単価表 P30-196	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)							労務資材単価表 P30-192	
軽油 ハートル給油							労務資材単価表 P30-3	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし					
[y2] = 1 アスファルト夜間割増 夜間割増なし								

彦島処理区管渠修繕（2）

【第 9 号 施工パッケージ】								1 m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,厚/1000*単価) (道路編 IV-1-①-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モータレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m							建設機械等損料表P07-1	
ロードロー〔マダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m							建設機械等損料表P08-1	
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年) ～超低騒音							労務資材単価表 P30-135	
その他(機械)								
【労務】								
運転手(特殊)							労務資材単価表 P30-173	
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173	
普通作業員							労務資材単価表 P30-173	
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173	
その他(労務)								
【材料】								

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,厚/1000*単価) (道路編 IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-30							労務資材単価表 P30-86
軽油 ハートル給油							労務資材単価表 P30-3
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-30			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[sk] = 1 石材小型車割増 小型車割増なし							

彦島処理区管渠修繕（2）

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35) (道路編 IV-1-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							建設機械等損料表P08-3
振動コンパｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg							建設機械等損料表P08-7
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173
普通作業員							労務資材単価表 P30-173
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度アスコン(13)							労務資材単価表 P30-196
ガソリン レギュラースタンド渡し							労務資材単価表 P30-3

【 第 10 号 施工パッケージ 】（続 き）							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 , 瀝青材無 締固密度2.35) (道路編 IV-1-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ハートル給油							労務資材単価表 P30-3
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚							
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下		
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 5 瀝青材料種類 無し			
[y2] = 1 アスファルト夜間割増 夜間割増なし				[y1] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし			

彦島処理区管渠修繕 (2)

【 第 11 号 施工パッケージ 】 タンパ締固め							
(一般共通編 II-1-③-13 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg							労務資材単価表 P30-135
【労務】							
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173
普通作業員							労務資材単価表 P30-173
【材料】							
ガソリン レギュラー スタンド渡し							労務資材単価表 P30-3
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

単価根拠一覧表 (登録単価)

[illegible]