

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名 筋ヶ浜終末処理場余剰ガス燃焼装置修繕
- 2 実施場所 下関市伊崎町二丁目21番1号
- 3 履行期限 令和8年3月19日
- 4 内 容 余剰ガス燃焼装置の修繕一式
  - (1) 修繕内容
    - ア 余剰ガス燃焼装置の部品交換
    - イ 取替部品については、別紙2「取替部品表」を参照すること。
    - ウ メーカーによる試運転調整を行うこと。
  - (2) 以下の図面を参照すること。
    - ア 実施場所：別図1
    - イ 余剰ガス燃焼装置全体配置図：別図2
    - ウ 取替部品：別図3
    - エ 既設余剰ガス燃焼装置仕様：別図4
- 5 提出書類
  - (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部
  - (2) 完了届 1部
    - ア 件名
    - イ 内容
    - ウ 実施場所
    - エ 契約金額
    - オ 完了年月日

なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
  - (3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項
  - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
  - (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
  - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
  - (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
  - (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
  - (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
  - (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。

## 別紙 2

## 【取替部品表】

部品名	仕様	数量
メインバーナ	ノズル及び保炎板	6本
調流弁	10UB 100A	1台
コントロールモータ	CM-300RPH/LW	1台
フレームアレスタ	F4 32A	6枚
電磁弁	YS301GF88N9CE1	2台
フレームアイ	AUDD110C1000 UVチューブユニット	1台
圧カスイッチ	GW50A6/S	2台
点火トランス	G7023-ZC	1台
高圧コード	黒プラグキャップ付	1本
パイロットバーナ	UPB-25D A=302	1台
パージファン	VB-70WS-G2	1台
指示調節計	UT32A	1台
ゲージコック	パイロット用 10A	2個
ゲージコック	元コック・ゲージコック用	8個