

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名 第 3 中継ポンプ場No.4 主ポンプ電動弁修繕
- 2 実施場所 下関市上新地町五丁目1番13号
- 3 履行期限 令和 8 年 3 月 1 9 日
- 4 内 容 No.4 主ポンプ電動弁の修繕一式
 - (1) 修繕内容
 - ア φ250 外ネジ仕切弁の取替
 - イ バルブコントロールは、既設流用とする。
 - ウ バルブコントロール組替指導及び試運転調整は、メーカー技術派遣員によるものとする。
 - (2) 取替箇所
 - ア φ250 外ネジ仕切弁 FC/SUS 片テーパ式 ステムナット含む。
 - イ フランジパッキン φ250 7.5k
 - ウ ボルト・ナット M20×150L
 - エ 雑材消耗品
 - (3) 以下の図面を参照すること。
 - ア 実施場所：別図 1～2
 - イ 取替箇所：別図 3
 - ウ 既設電動弁構造：別図 4
 - エ 既設バルブコントロール構造：別図 5
 - オ 既設電動弁仕様：別図 6
- 5 提出書類
 - (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの）
 - (2) 完了届
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 実施場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
 - (3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項
 - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
 - (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。

- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
- (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。