

業務名	西市分団第1・3部(西市)消防機庫及びホース乾燥台改築工事地質調査委託業務	課 長	課長補佐	課長補佐	主 査	係 長	主 任	積 算	計 算
一 金									
内 訳									
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要		
A	地質調査業務		1.00	式					
	業務価格								
	消費税等相当額		1.00	式					
	合計								

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	地質調査業務						
1	直接調査費	調査1ヶ所					
	土質ボーリング	φ66 礫混じり土砂 ノンコア	5.00	m			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	岩盤ボーリング	φ66 軟岩 オールコア	3.00	m			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	標準貫入試験	φ66 礫混じり土砂	4.00	回			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	〃	φ66 軟岩	4.00	回			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	電子成果品作成費	3部	1.00	式			4.7*直接調査費^0.38(上限を 26万円とする)
	解析等調査業務費(直接調査費分)	資料整理とりまとめ・断面図等の作成	1.00	式			一位代価No.1
	国土地盤情報データベース検定費		1.00	式			
	小計						

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	間接調査費						
	運搬費	機械器具、資材、人員	1.00	式			一位代価No.2
	準備費	準備及び跡片付作業	1.00	式			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	仮設費	平坦地足場	1.00	式			一位代価No.5
	安全費	調査孔閉塞、給水設備	1.00	式			一位代価No.6
	施工管理費		1.00	式			直接調査費の0.7%
	小計						
	純調査費	(直接調査費、間接調査費)	1.00	式			
3	諸経費	(一般管理費、業務管理費)	1.00	式			
	小計						
4	解析等調査業務費(解析等調査業務費分)	既存資料収集・現地調査・資料整理とりまとめ・断面図等の作成・総合解析とりまとめ・打合せ協議含む	1.00	式			一位代価No.8
	小計						
	A-計(地質調査業務)						

一位代価表

(第 1 号表)

※R6. 業務関係積算基準及び標準歩掛表
第2編・第2章2-7-4 P138

一金

番 号	名 称	規格・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(資料とりまとめ、断面図等の作成)						
○	資料とりまとめ						
	直接人件費	0.040×ボーリング本数(1本)+0.76	0.80	業務			R7.7公共工事設計労務・資材単価表310
○	断面図等の作成						
	直接人件費	0.040×ボーリング本数(1本)+0.76	0.80	業務			R7.7公共工事設計労務・資材単価表310
	計						
	補正係数		1.00				
	(端数処理)						

一位代価表

※R6. 業務関係積算基準及び標準歩掛表 (参考資料)
第3編・第1章1-2 P460

一金

番 号	名 称	規格・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(運搬費)						
	資機材運搬	搬入・搬出	2.00	日			一位代価 No. 3
	人員輸送	現場施工日数	4.00	日			一位代価 No. 4
	計						
	(端数処理)						

(第 3 号表)

一 位 代 価 表

※R6. 業務関係積算基準及び標準歩掛表 (参考資料)

一金

第3編・第1章1-2 P460

番 号	名 称	規格・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(資機材運搬)						
	トラック運転経費 材料費	軽油 5.3L/h×2h	10.60	L			積算資料7月P258 建設物価7月P788
	〃 労務費	特殊運転手 1人/5.8h×2h	0.34	人			R7.7公共工事設計労務・資材単 価表345
	〃 機械経費	トラック損料 時間 2.9t-3t積	2.00	h			R7年度建設機械等損料表P133
	〃 機械経費	〃 共用日 2.9t-3t積	1.00	日			R7年度建設機械等損料表P133
	計						
	(端数処理)						

一位代価表

一金

[illegible]

一位代価表

※R6. 業務関係積算基準及び標準歩掛表
第2編・第2章2-5-5 P133

一金

番 号	名 称	規格・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(仮設費)						
	平坦地足場		1.00	箇所			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	計						
	(端数処理)						

一位代価表

※R6. 業務関係積算基準及び標準歩掛表
第2編・第2章2-6-3 P134

一金

番 号	名 称	規格・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(安全費)						
	給水費(ポンプ運転)	20～150m以下	1.00	箇所			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	調査孔閉塞		1.00	箇所			積算資料7月P912 建設物価7月P865
	計						
	(端数処理)						

(第 7 号表)

一 位 代 価 表

※R6. 業務関係積算基準及び標準歩掛表
第2編・第2章1-1 P118

一金

番 号	名 称	規格・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(打合せ)						
	○業務着手時						
	主任技師		0.50	人			令和7年度公共工事設計労務単価
	技師A		0.50	人			令和7年度公共工事設計労務単価
	○中間打合せ						
	主任技師		0.50	人			令和7年度公共工事設計労務単価
	技師B		0.50	人			令和7年度公共工事設計労務単価
	○成果品納入時						
	主任技師		0.50	人			令和7年度公共工事設計労務単価
	技師A		0.50	人			令和7年度公共工事設計労務単価
	計						
	(端数処理)						

一位代価表

(第 8 号表)

※R6. 業務関係積算基準及び標準歩掛表
第2編・第2章2-7-4 P138

一金

番 号	名 称	規格・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(資料とりまとめ、断面図等の作成)						
○	既存資料収集・現地調査						
	直接人件費	$0.035 \times \text{ボーリング本数(1本)} + 0.79$	0.825	業務			R7.7公共工事設計労務・資材単価表310
○	資料とりまとめ						
	直接人件費	$0.040 \times \text{ボーリング本数(1本)} + 0.76$	0.80	業務			R7.7公共工事設計労務・資材単価表310
○	断面図等の作成						
	直接人件費	$0.040 \times \text{ボーリング本数(1本)} + 0.76$	0.80	業務			R7.7公共工事設計労務・資材単価表310
○	総合解析とりまとめ						
	直接人件費	$0.020 \times \text{ボーリング本数(1本)} + 0.88$	0.90	業務			R7.7公共工事設計労務・資材単価表310
○	打合せ協議						
	直接人件費		1.00	回			一位代価 No.7
	その他原価	(直接人件費 解析のみ) $\times 0.35 / (1 - 0.35)$	1.00	式			
	一般管理費等	(業務原価) $\times 0.35 / (1 - 0.35)$	1.00	式			
	計						
	補正係数		1.00				
	(端数処理)						