

設 計 書													
下水道施設課													
	課 長		課長補佐		施設第2係長		係 員			検 算		設計者	
施 行 年 度		令和 7 年度											
件 名		山陰終末処理場温水配管修繕											
内 容		消化槽加温用温水配管の修繕一式											
履 行 期 限		令和7年11月28日											
設 計 金 額		拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円		
設 計 用 紙 下 関 市 上 下 水 道 局													

[illegible]

第1号内訳書
材料費

1 式

内 訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
【温水配管工事】						
両フランジ ステンレス直管	SUS304 100A×t4.0×5.5m	1	本			
温水用パッキン	100A×10K	2	枚			
S U S Uボルト	100A	2	個			
S U S ボルト・ナット	M16×80L	16	組			
ステンレス管短管	SUS 20A×100	1	本			
S G P継手（白）	ユニオン20	1	個			
S G P継手（白）	エルボ20	1	個			
雑材料消耗品		1	式			
小計						
【保温工事】						
ラッキング	GWP＋ステンレス巻 100A-40t	6.5	m			
フランジカバー	GWP＋ステンレス巻 100A-40t	1	個			
ラッキングエルボ	GWP＋ステンレス巻 100A×45°	2	個			
ラッキングチーズ	GWP＋ステンレス巻 100×20	1	個			
小計						
計						

第2号内訳書

勞務費

1 式

[illegible]