

業 務 名	令和7年度 市営長府前八幡（1）住宅ほか1団地空家修繕業務	課 長	主 幹	課長補佐		係 長	設 計	計 算
一 金 円								
内 訳								
番号	名 称	規 格・寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
A	直接業務費							
1	建築主体		1.0	式				
2	電気設備		1.0	式				
3	機械設備		1.0	式				
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式				
	直接業務費 計							
B	諸経費							
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準	
2	現場管理費		1.0	式				
3	一般管理費		1.0	式				
	諸経費 計							
	業務価格	千円止め						
	消費税		1.0	式				
	総合計							

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(1)住宅R7-104号				
2	長府前八幡(1)住宅R7-108号				
3	長府前八幡(1)住宅R7-202号				
4	長府前八幡(1)住宅R7-301号				
5	長府前八幡(1)住宅R7-503号				
6	長府前八幡(1)住宅R7-506号				
7	長府古城住宅R4-301号				
8	長府古城住宅R10-107号				
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体						
①	長府前八幡(1)住宅R7-104号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 S0P2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	上がり框 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	14.7	m ²			施工単価資料
	壁 合板張り	ラワン合板T1(ア)12.0 在来撤去共	9.0	m ²			代 価、施行単価資料
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	64.9	m ²			業者見積
	含浸固着増強シーラ塗布		2.5	m ²			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	22.9	m			業者見積
	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	4.4	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.8	m			業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.5	m			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共	2.4	m ²			業者見積
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	25.8	m ²			業者見積
	木製建具 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m ²			業者見積
	床モルタル撤去		1.2	m ²			施行単価資料

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R7-108号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	48.5	m ²			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	29.2	m ²			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	10.1	m			業者見積
	木柵 OS2回塗り	(汚れの除去共)	19.9	m			業者見積
	床塗装	ユータック E-30同等(10m2以下)	4.4	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	床モルタル撤去		1.2	m ²			施行単価資料
	床 樹脂モルタル薄塗り		1.2	m ²			施行単価資料
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	7.5	m			業者見積
	浴槽一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	風呂釜一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	5.2	m			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共	1.5	m ²			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m ²			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m ²			業者見積
	ガラス交換	透明ワイヤー (ア)6. 8mm 在来撤去共	1.4	m ²			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	24.4	m			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R7-202号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 樹脂モルタル薄塗り		0.8	m ²			施行単価資料
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m			業者見積
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	8.1	m ²			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	80.1	m ²			業者見積
	含浸固着増強シーラー塗布		33.9	m ²			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	12.1	m			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	35.6	m ²			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	11.5	m			業者見積
	浴室塗膜防水	エレボソ エボ°ミックス7000 EM-2工法同等	4.4	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m ²			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	5.2	m			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共	7.9	m ²			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	5.7	m ²			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	24.4	m			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	8.0	個			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.6	m			業者見積

[illegible]

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R7-301号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 S0P2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	58.6	m ²			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	30.4	m ²			業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポックス7000 EM-2工法同等	4.4	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.2	m			業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	7.6	m			業者見積
	浴槽一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	風呂釜一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共	2.7	m ²			業者見積
	木製建具 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m ²			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	20.4	m			業者見積
	ビード打替え (両面)	在来撤去共	24.4	m			業者見積
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度	1.0	式			労務単価
	物干し金物 S0P2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	④-小計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑤	長府前八幡(1)住宅R7-503号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 S0P2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 樹脂モルタル薄塗り		2.0	m ²			施行単価資料
	上がり框 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m			業者見積
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	2.1	m ²			業者見積
	クロス剥ぎ取り手間	普通ビニルクロス	18.0	m ²			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	57.4	m ²			業者見積
	木枠 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	12.5	m			業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	5.4	m			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポックス7000 EM-2工法同等	4.4	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	床モルタル撤去		1.2	m ²			施行単価資料
	浴槽一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	風呂釜一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共	1.5	m ²			業者見積
	木製建具 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.2	m ²			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.2	m ²			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	14.9	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	24.4	m			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑥	長府前八幡(1)住宅R7-506号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 S0P2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 樹脂モルタル薄塗り		0.8	m ²			施行単価資料
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	8.1	m ²			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	76.8	m ²			業者見積
	含浸固着増強シーラー塗布		12.2	m ²			業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	9.2	m			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	35.6	m ²			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	流し台扉取替(5枚)	在来撤去共	1.0	式			業者見積
	流し台包丁差し取替	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポックス7000 EM-2工法同等	4.4	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m ²			業者見積
	床タイル撤去		1.0	m ²			施行単価資料
	壁モルタル撤去		2.6	m ²			施行単価資料
	内壁モルタル塗り	金罎(ア)20	2.6	m ²			施行単価資料
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	5.2	m			業者見積
	浴槽一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	風呂釜一時撤去・再取付		1.0	式			業者見積
	木製建具 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m ²			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共	6.4	m ²			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	16.8	m			業者見積
	ビード打替え (両面)	在来撤去共	24.4	m			業者見積
	ガラス交換	透明ワイヤー (7)6.8mm 在来撤去共	0.7	m ²			業者見積
	ガラス交換	小窓 透明 (7)5.0mm 在来撤去共	0.1	枚			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個			業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T1(7)3.0	6.3	m ²			代 価
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.6	m			業者見積
	不要物撤去	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式			労務単価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度	1.0	式			労務単価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	⑥-小計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑦	長府古城住宅R4-301号						
	鍵 シリンダー取替	U9HMD-1 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台 ポリ合板補修	材工共	1.0	式			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	10.9	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 15×10 在来撤去共	2.9	m			業者見積
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員2人役程度	1.0	式			労務単価
	⑦-小計					0	

住宅名 長府前八幡(1)住宅R7-104号																
室 名		名 称		規格・施工内容		数量	単位	室 名		名 称		規格・施工内容		数量	単位	
玄 関	鍵	セット交換		U9HPD-40HS 補修品 撤去共		1.0	ヶ所	和 室 (4.5帖)	木枠	OS2回塗り		(汚れの除去共)		6.6	m	
	鋼製建具	SOP2回塗り		(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	m ²		壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		13.8	m ²	
	牛乳受け	固定				1.0	式		天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		7.8	m ²	
	ブラ板・ケント紙			在来撤去共		1.0	箇所		ビード打替え(両面)			在来撤去共		11.2	m	
	上がり框	SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		0.8	m									
台 所 ・ 食事室	流し台	取替		L=1700 (配管接続別) 在来撤去共		1.0	箇所	和 室 (6.0帖)	木枠	OS2回塗り		(汚れの除去共)		7.2	m	
	水切り棚	取替		ステンレス 2段 L=900 在来撤去共		1.0	箇所		壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		13.8	m ²	
	床	フローリング張り		(ア)12 なら 在来撤去共		9.5	m ²		天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.4	m ²	
	壁	合板張り		ラワン合板T1(ア)12.0 在来撤去共		9.0	m ²		ビード打替え(両面)			在来撤去共		13.2	m	
	壁	EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		4.8	m ²									
	壁	EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.2	m ²									
		含浸固着増強シーラー塗布				2.5	m ²									
	壁	EP2回塗り	繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.5	m ²									
	木枠	OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.5	m									
浴 室	床塗装			ユータックE-30同等(10m2以下)		4.4	m ²	洋 間	木枠	OS2回塗り		(汚れの除去共)		3.6	m	
	壁	EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		12.0	m ²		床	フロア合板張り替え		ラワン合板T2(ア)12.0 在来撤去共		5.2	m ²	
	天井	EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	m ²		床	フローリング張り		(ア)12 なら 在来撤去共		5.2	m ²	
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.5	m		天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.2	m ²	
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.5	m		壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		17.2	m ²	
	浴槽・風呂釜	撤去		(処分費込み)		1.0	式									
洗面所	床	クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 押え金物共		1.2	m ²	その他 ・ 清 掃	屋内・屋外	清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度		1.0	式	
	壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	m ²		物干し金物	SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式	
	天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.2	m ²									
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.5	m									
便 所	木製建具	SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		2.6	m ²									
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		4.8	m									
	床モルタル	撤去				1.2	m ²									
	床	モルタル塗り		仕上げ (ア)20		1.2	m ²									
	床	クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 押え金物共		1.2	m ²									
	壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	m ²									
	天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.2	m ²									

住宅名										長府前八幡(1)住宅R7-108号									
室名		名称		規格・施工内容		数量	単位	室名		名称		規格・施工内容		数量	単位				
玄関	鍵	シリンダー取替		U9HPD-40KJ 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.5	㎡				
		鋼製建具	SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	㎡			天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		7.8	㎡			
	牛乳受け	固定			1.0	式	木枠		OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.5	m					
		ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0			箇所	ガラス交換		透明ワイヤー (ア)6.8mm 在来撤去共		0.7	㎡				
							ビード打替え(両面)			在来撤去共		11.2	m						
								和室 (6.0帖)	壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.2	㎡				
						天井	EP2回塗り			(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.4	㎡						
						木枠	OS2回塗り			(汚れの除去共)		5.3	m						
						ガラス交換			透明ワイヤー (ア)6.8mm 在来撤去共		0.7	㎡							
						ビード打替え(両面)			在来撤去共		13.2	m							
台所・ 食事室	流し台	取替		L=1700 (配管接続別) 在来撤去共		1.0	箇所	洋間	壁	EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.5	㎡				
		壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		19.0			㎡	木枠	OS2回塗り		(汚れの除去共)		3.6	m		
	壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		6.5	㎡												
		天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		9.5		㎡										
	配管	SOP2回塗り	セメント面	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.3	m												
		木枠	OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.5		m										
浴室	床	塗装		ユータックE-30同等(10m2以下)		4.4	㎡	その他・ 清掃	不要物撤去			処分共 軽作業員1人役程度		1.0	式				
		壁	EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		12.0			㎡	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度		1.0	式			
	天井	EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	㎡		物干し金物	SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式				
	床モルタル	撤去			1.2	㎡													
	床	樹脂モルタル薄塗り			1.2	㎡													
		配管	SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		7.5		m										
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.5	m												
	シーリング	打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		5.2	m												
		浴槽一時撤去・再取付				1.0	式												
		風呂釜一時撤去・再取付				1.0	式												
洗面所	床	クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 押え金物共		1.5	㎡												
		壁	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	㎡											
	天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.5	㎡												
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.5	m												
便所	床	クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共		1.2	㎡												
		木製建具	SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		2.6	㎡											
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		4.8	m												

住宅名 長府前八幡(1)住宅R7-202号													
室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	室名	名称		規格・施工内容		数量	単位
玄関	鍵 セット交換		U9HPD-40HS 補修品 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	含浸固着増強シーラー塗布				8.7	㎡
	ドアスコープ取替		撤去共		1.0	ヶ所		壁 EP2回塗り	じゅらく面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.7	㎡	
	鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	㎡		壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.0	㎡	
	ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0	箇所		壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.1	㎡	
	床 樹脂モルタル薄塗り				0.8	㎡		天井 EP2回塗り	桎目板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	㎡	
	上がり框 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		0.8	m		木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)	6.0	m	
	ドアチェック取替		2型 撤去共		1.0	ヶ所		ビード打替え(両面)		在来撤去共	11.2	m	
								鋼製建具戸車取替		(10個以下) 撤去共	4.0	個	
台所・ 食事室	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共		8.1	㎡	和室 (6.0帖)	含浸固着増強シーラー塗布				12.4	㎡
	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		13.0	㎡		壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.4	㎡	
	壁 EP2回塗り	じゅらく面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.5	㎡		壁 EP2回塗り	モルタル塗り替え面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.6	㎡	
	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	㎡		壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	㎡	
	含浸固着増強シーラー塗布				3.5	㎡		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.4	㎡	
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.3	m		ビード打替え(両面)		在来撤去共	13.2	m	
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		9.5	㎡		鋼製建具戸車取替		(10個以下) 撤去共	4.0	個	
	水切り棚取替		ステンレス 2段 L=900 在来撤去共		1.0	箇所							
	流し台取替		L=1700 (配管接続別) 在来撤去共		1.0	箇所							
	木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.5	m							
浴室	浴室塗膜防水		エレホン エボミックス7000 EM-2工法同等		4.4	㎡	洋間	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共		5.2	㎡
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		12.0	㎡		含浸固着増強シーラー塗布			9.3	㎡	
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.4	m		壁 EP2回塗り	じゅらく面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.3	㎡	
	シーリング打替		MS-2 変成シリコン 10×10 在来撤去共		5.2	m		壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.9	㎡	
								天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	㎡	
								木枠 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)	3.6	m	
								木製建具 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)	3.1	㎡	
洗面所	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共		1.5	㎡	その他・ 清掃	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度		1.0	式
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	㎡		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.5	㎡							
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.6	m							
便所	木製建具 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		2.6	㎡							
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		4.8	m							
	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共		1.2	㎡							
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	㎡							
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.2	㎡							

住宅名 長府前八幡(1)住宅R7-301号															
室名		名称		規格・施工内容		数量	単位	室名		名称		規格・施工内容		数量	単位
玄関	鍵	シリンダー取替		U9HPD-40KJ 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		4.5	㎡	
		鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	㎡			壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.4	㎡
	牛乳受け固定				1.0	式	天井 EP2回塗り				(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		7.8	㎡	
		ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0			箇所	木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)		6.0	m
							ビード打替え(両面)				在来撤去共		11.2	m	
台所・ 食事室	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		6.7	㎡	和室 (6.0帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		16.2	㎡		
		プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		11.5	㎡			壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.7	㎡	
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		9.5	㎡		天井 EP2回塗り			(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.4	㎡	
		木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.5			m	木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.3	m
								ビード打替え(両面)			在来撤去共		13.2	m	
浴室	浴室塗膜防水		エレホン エボミックス7000 EM-2工法同等		4.4	㎡	洋間	木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)		3.6	m		
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		12.0	㎡									
	天井 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	㎡									
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)		6.2	m									
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.3	m									
	浴槽一時撤去・再取付				1.0	式									
	風呂釜一時撤去・再取付				1.0	式									
洗面所	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共		1.5	㎡	その他・ 清掃	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度		1.0	式		
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	㎡			物干し金物 SOP2回塗り		素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式	
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.5	㎡									
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.5	m									
便所	木製建具 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		2.6	㎡									
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)		4.8	m									
	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共		1.2	㎡									
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	㎡									
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.2	㎡									

住宅名 長府前八幡(1)住宅R7-503号															
室 名		名 称		規格・施工内容		数量	単位	室 名		名 称		規格・施工内容		数量	単位
玄 関	鍵 セット交換		U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	クロス剥ぎ取り手間	普通ビニールクロス	4.5	㎡					
		鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	㎡			壁 EP2回塗り	クロス撤去面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	4.5	㎡			
	牛乳受け固定		1.0	式	壁 EP2回塗り		モルタル面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	㎡					
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所	天井 EP2回塗り			(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	㎡					
	床 樹脂モルタル薄塗り		0.8	㎡	木柵 OS2回塗り			(汚れの除去共)	6.0	m					
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m	ビード打替え(両面)			在来撤去共	11.2	m					
								和 室 (6.0帖)	クロス剥ぎ取り手間	普通ビニールクロス	6.0	㎡			
台 所 ・ 食事室	台所清掃		流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式	壁 EP2回塗り	クロス撤去面		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.0	㎡				
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	0.3	㎡	壁 EP2回塗り	モルタル面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		14.6	㎡					
	クロス剥ぎ取り手間	普通ビニールクロス	7.5	㎡	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.4	㎡					
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	㎡	木柵 OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.3	m					
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.0	㎡	ビード打替え(両面)		在来撤去共		13.2	m					
	木柵 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	12.5	m											
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	0.6	m											
							洋間		壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.8	㎡		
								木柵 OS2回塗り		(汚れの除去共)	3.6	m			
浴 室	浴室塗膜防水		エレホン エボミックス7000 EM-2工法同等	4.4	㎡										
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	㎡										
	天井 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	㎡										
	床モルタル撤去			1.2	㎡										
	床 樹脂モルタル薄塗り			1.2	㎡										
	浴槽一時撤去・再取付			1.0	式										
	風呂釜一時撤去・再取付			1.0	式										
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共	1.5	㎡	その他 ・ 清 掃	不要物撤去		処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式					
						屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度	1.0	式					
						物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式					
便 所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.8	㎡											
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.2	㎡											
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	4.8	m											

住宅名 長府前八幡(1)住宅R7-506号															
室 名		名 称		規格・施工内容		数量	単位	室 名		名 称		規格・施工内容		数量	単位
玄 関	鍵 セット交換			U9HPD-40HS 補修品 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	含浸固着増強シーラ塗布					8.7	㎡
		鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	㎡			壁 EP2回塗り	じゅらく面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.7	㎡	
	牛乳受け固定				1.0	式	壁 EP2回塗り		プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	㎡			
	ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0	箇所	天井 EP2回塗り		桎目板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	㎡			
	床 樹脂モルタル薄塗り				0.8	㎡	木柵 OS2回塗り			(汚れの除去共)	6.0	m			
							ビード打替え(両面)			在来撤去共	11.2	m			
台 所 ・ 食事室	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共		8.1	㎡	和 室 (6.0帖)	壁モルタル撤去					1.6	㎡	
	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		13.0	㎡		内壁モルタル塗り		金鰻(ア)20		1.6	㎡		
	壁 EP2回塗り	じゅらく面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.5	㎡		壁 EP2回塗り	モルタル塗り替え面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.6	㎡			
	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	㎡		壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	㎡			
	含浸固着増強シーラ塗布				3.5	㎡		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.4	㎡			
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.3	m		ガラス交換		透明ワイヤー (ア)6. 8mm 在来撤去共	0.7	㎡			
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		9.5	㎡		ガラス交換		小窓 透明 (ア)5. 0mm 在来撤去共	0.1	枚			
	水切り棚取替		ステンレス 2段 L=900 在来撤去共		1.0	箇所		ビード打替え(両面)		在来撤去共	13.2	m			
	流し台扉取替(5枚)		在来撤去共		1.0	式		鋼製建具戸車取替		(10個以下) 撤去共	2.0	個			
	流し台包丁差し取替		在来撤去共		1.0	箇所		木柵 OS2回塗り		(汚れの除去共)	5.3	m			
	木柵 OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.5	m									
浴 室	浴室塗膜防水		エレホン エボックス7000 EM-2工法同等		4.4	㎡	洋間	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共		5.2	㎡		
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		12.0	㎡		合板増貼り	D面のみ	ラワン合板T1(ア)3.0		6.3	㎡		
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.3	m		壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	17.2	㎡			
	床タイル撤去				0.5	㎡		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	㎡			
	壁モルタル撤去				0.5	㎡		木柵 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)	3.6	m			
	内壁モルタル塗り		金鰻(ア)20		1.0	㎡									
	シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		5.2	m									
	浴槽一時撤去・再取付				1.0	式									
	風呂釜一時撤去・再取付				1.0	式									
洗面所	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	㎡	その他 ・ 清 掃	不要物撤去		処分共 軽作業員2人役程度		1.0	式		
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.5	㎡		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度		1.0	式		
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		0.8	m		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式		
便 所	床タイル撤去				0.5	㎡									
	壁モルタル撤去				0.5	㎡									
	木製建具 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		2.6	㎡									
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		4.8	m									
	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共		1.2	㎡									
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.8	㎡									
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.2	㎡									

住宅名	長府古城住宅R4-301号										
室名	名 称	規格・施工内容		数量	単位	室名	名 称	規格・施工内容		数量	単位
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HMD-1	撤去共	1.0	ヶ所	和室 (6.0帖) 玄関側	木柵 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		6.1	m
台所 ・ 食事室	流し台 ポリ合板補修	材工共		1.0	式	和室 (6.0帖) 食事室側	木柵 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		1.8	m
	木柵 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		3.0	m						
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン	15×10 在来撤去共	1.5	m						
浴室						洋間					
洗面所	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン	15×10 在来撤去共	1.4	m						
便所						その他 ・ 清掃	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員2人役程度		1.0	式

住宅名	長府古城住宅R10-107号										
室名 玄関	名称	規格・施工内容		数量	単位	室名 和室 (6.0帖) 玄関側	名称	規格・施工内容		数量	単位
	鍵 シリンダー取替	U9HMD-1	撤去共	1.0	ヶ所						
台所 ・ 食事室	壁 クロス補修		クロス押え共	1.0	式	和室 (6.0帖) 食事室側					
浴室						洋間					
洗面所						その他 ・ 清掃	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員2人役程度	1.0	式
便所											

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(1)R7	104					
	(電気設備)						
	基本工事（仕様書参照）	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	換気扇（台所用一般型）	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台			業者見積
	LED浴室灯（防湿型）白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台			業者見積
	壁両面型照明器具カバー	ハルベット, 枠付（ハッキン付）	1	組			業者見積
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET	1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	1	個			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(1)R7	104					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧ﾌﾟﾗｸﾞ止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し，浴室等（1か所当り）	2	式			業者見積
	便器，手洗器，洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	2	式			業者見積
	洗濯ﾊﾟﾝ 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(ｼﾝｸ) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ﾔﾐｯﾄﾊﾞｽ) 清掃	目皿，排水ﾄﾗｯﾌﾟ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水ﾄﾗｯﾌﾟ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	5	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	①-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)R7	108					
	(電気設備)						
	基本工事（仕様書参照）	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	換気扇（台所用一般型）	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台			業者見積
	LED浴室灯（防湿型）白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台			業者見積
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付（ハッキン付）	1	組			業者見積
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)R7	108					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧ﾌﾟﾗｸﾞ止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し，浴室等（1か所当り）	2	式			業者見積
	便器，手洗器，洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	3	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿，排水トラップ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	4	個			業者見積
	自在水栓	13-F5	1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし	1	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	②-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)R7	202					
	(電気設備)						
	基本工事（仕様書参照）	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	換気扇（台所用一般型）	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台			業者見積
	LED浴室灯（防湿型）白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	2	台			業者見積
	壁両面型照明器具カバー	ハルバット, 枠付（ハッキン付）	1	組			業者見積
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3	1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET	1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET	1	個			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)R7	202					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧ﾌﾟﾗｸﾞ止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し, 浴室等(1か所当り)	2	式			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)	2	式			業者見積
	洗濯ﾊﾟﾝ 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(ｼﾝｸ) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ﾔﾓﾄﾊﾞｽ) 清掃	目皿, 排水ﾄﾗｯﾌﾟ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水ﾄﾗｯﾌﾟ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	5	個			業者見積
	風呂釜設置	GUS-100D同等/(株)ノーリツ 給排気、ホース共 材工共	1	式			業者見積
	浴槽取付	PB-802C/L11同等/(株)リクシル 材工共	1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	③-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)R7	301					
	(電気設備)						
	基本工事（仕様書参照）	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	換気扇（台所用一般型）	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台			業者見積
	LED浴室灯（防湿型）白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台			業者見積
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付（ハッキン付）	1	組			業者見積
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)R7	301					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧フランク止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し，浴室等（1か所当り）	2	式			業者見積
	便器，手洗器，洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	2	式			業者見積
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿，排水トラップ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	5	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	④-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑤	長府前八幡(1)R7	503					
	(電気設備)						
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	2	台			業者見積
	壁両面型照明器具カバー	ハルベット, 枠付 (ハッキン付)	1	組			業者見積
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3	1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET	1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET	1	個			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑤	長府前八幡(1)R7	503					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧ﾌﾟﾗｸﾞ止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し, 浴室等(1か所当り)	2	式			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)	2	式			業者見積
	洗濯ﾊﾟﾝ 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(ｼﾝｸ) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ﾔﾐｯﾄﾊﾞｽ) 清掃	目皿, 排水ﾄﾗｯﾌﾟ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水ﾄﾗｯﾌﾟ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	5	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	⑤-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑥	長府前八幡(1)R7	506					
	(電気設備)						
	基本工事（仕様書参照）	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	換気扇（台所用一般型）	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台			業者見積
	LED浴室灯（防湿型）白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	2	台			業者見積
	壁両面型照明器具カバー	ハルベット, 枠付（ハッキン付）	1	組			業者見積
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3	1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET	1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET	1	個			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑥	長府前八幡(1)R7	506					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧ﾌﾟﾗｸﾞ止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し，浴室等（1か所当り）	2	式			業者見積
	便器，手洗器，洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	2	式			業者見積
	洗濯ﾊﾞﾝ 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(ｼﾝｸ) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ﾔﾐｯﾄﾊﾞｽ) 清掃	目皿，排水ﾄﾗｯﾌﾟ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水ﾄﾗｯﾌﾟ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	4	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし	1	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	⑥-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑦	長府古城R4	301					
	(電気設備)						
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	LEDベースライト (20W型 1 灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品	1	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品	3	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型) 又は同等品	1	台			業者見積
	レンジフード清掃	フィルター, 油受け, 羽根の清掃 (屋外排気口含む)	1	式			業者見積
	ドアホン	中継器内蔵PR-DK	1	個			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑦	長府古城R4	301					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧フランク止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し，浴室等（1か所当り）	2	式			業者見積
	便器，手洗器，洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	2	式			業者見積
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿，排水トラップ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	5	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	⑦-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑧	長府古城R10	107					
	(電気設備)						
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式			業者見積
	LEDベースライト (20W型 1 灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品	1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品	2	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型) 又は同等品	1	台			業者見積
	24時間換気 (給気レジスタ) 清掃	フィルター、屋外吹出し口含め清掃	1	式			業者見積
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑧	長府古城R10	107					
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	水栓撤去・化粧フランク止め	撤去補修共	1	個			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃：流し，浴室等（1か所当り）	2	式			業者見積
	便器，手洗器，洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	2	式			業者見積
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿，排水トラップ 清掃含む	1	式			業者見積
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	5	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	⑧-小 計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(1)R7	104			
	(電気設備)				
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台	浴室×1、
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付 (パッキン付)	1	組	便所×1、
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個	便所×1、
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個	便所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET	1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	1	個	台所×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量 単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(1)R7	104			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1 式	
	水栓撤去・化粧プラグ止め	撤去補修共		1 個	台所×1、
	排水管清掃	カンツール清掃：流し、浴室等（1か所当り）		2 式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）		2 式	洗面所×1、便所×1、
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	台所×1、
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1 式	浴室×1、
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1 個	台所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		5 個	台所×1、浴室×1、洗面所×2、便所×1、
	給排水・ガス設備 計				
	①-小 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(1)R7	108			
	(電気設備)				
	基本工事（仕様書参照）	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	換気扇（台所用一般型）	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED浴室灯（防湿型）白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台	浴室×1、
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付（パッキン付）	1	組	便所×1、
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個	便所×1、
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個	便所×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量 単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(1)R7	108			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1 式	
	水栓撤去・化粧プラグ止め	撤去補修共		1 個	台所×1、
	排水管清掃	カンツール清掃：流し、浴室等（1か所当り）		2 式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）		3 式	洗面所×2、便所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	洗面所×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	浴室×1、
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1 式	台所×1、
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1 個	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		4 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、便所×1、
	自在水栓	13-F5		1 個	台所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1 個	
	給排水・ガス設備 計				
	②-小 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量 単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(1)R7	202			
	(電気設備)				
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	2	台	玄関×1、浴室×1、
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付 (パッキン付)	1	組	便所×1、
	レセ°タクル	6A/250V 送り付き	1	個	便所×1、
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個	便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3	1	個	玄関×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET	1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET	1	個	洗面所×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量 単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(1)R7	202			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1 式	
	水栓撤去・化粧プラグ止め	撤去補修共		1 個	台所×1、
	排水管清掃	カンツール清掃：流し、浴室等（1か所当り）		2 式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）		2 式	洗面所×1、便所×1、
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	台所×1、
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1 式	浴室×1、
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1 個	台所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		5 個	台所×1、浴室×1、洗面所×2、便所×1、
	風呂釜設置	GUS-100D同等/㈱ノーリツ 給排気、ホース共 材工共		1 式	
	浴槽取付	PB-802C/L11同等/㈱リクシル 材工共		1 式	
	給排水・ガス設備 計				
	③-小 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(1)R7	301			
	(電気設備)				
	基本工事（仕様書参照）	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	換気扇（台所用一般型）	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED浴室灯（防湿型）白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台	浴室×1、
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付（パッキン付）	1	組	便所×1、
	レセプタクル	6A/250V 送り付き	1	個	便所×1、
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個	便所×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量 単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(1)R7	301			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1 式	
	水栓撤去・化粧プラグ止め	撤去補修共		1 個	台所×1、
	排水管清掃	カンツール清掃：流し、浴室等（1か所当り）		2 式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）		2 式	洗面所×1、便所×1、
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	台所×1、
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1 式	浴室×1、
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1 個	台所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		5 個	台所×1、浴室×1、洗面所×2、便所×1、
	給排水・ガス設備 計				
	④-小 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
⑤	長府前八幡(1)R7	503			
	(電気設備)				
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	2	台	玄関×1、浴室×1、
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付 (パッキン付)	1	組	便所×1、
	レセ°タクル	6A/250V 送り付き	1	個	便所×1、
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個	便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3	1	個	玄関×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET	1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET	1	個	洗面所×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量 単 位	施 工 場 所
⑤	長府前八幡(1)R7	503			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1 式	
	水栓撤去・化粧プラグ止め	撤去補修共		1 個	台所×1、
	排水管清掃	カンツール清掃：流し、浴室等（1か所当り）		2 式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）		2 式	洗面所×1、便所×1、
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	台所×1、
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1 式	浴室×1、
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1 個	台所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		5 個	台所×1、浴室×1、洗面所×2、便所×1、
	給排水・ガス設備 計				
	⑤-小 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
⑥	長府前八幡(1)R7	506			
	(電気設備)				
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	2	台	玄関×1、浴室×1、
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット, 枠付 (パッキン付)	1	組	便所×1、
	レセ°タクル	6A/250V 送り付き	1	個	便所×1、
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色	1	個	便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3	1	個	玄関×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET	1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2	4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET	1	個	洗面所×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
⑥	長府前八幡(1)R7	506			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式	
	水栓撤去・化粧プラグ止め	撤去補修共	1	個	台所×1、
	排水管清掃	カンツール清掃：流し、浴室等（1か所当り）	2	式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	2	式	洗面所×1、便所×1、
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式	台所×1、
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む	1	式	浴室×1、
	排水トラップ（流し台）	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個	台所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	4	個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、便所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし	1	個	
	給排水・ガス設備 計				
	⑥-小 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
⑦	長府古城R4	301			
	(電気設備)				
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	LEDへースライト (20W型 1 灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品	3	台	玄関×2、便所×1、
	LED浴室灯 (防湿型) FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型) 又は同等品	1	台	浴室×1、
	レンジフード清掃	フィルター, 油受け, 羽根の清掃 (屋外排気口含む)	1	式	台所×1、
	ドアホン	中継器内蔵PR-DK	1	個	玄関×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量 単 位	施 工 場 所
⑦	長府古城R4	301			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1 式	
	水栓撤去・化粧ﾌﾟﾗｸﾞ 止め	撤去補修共		1 個	台所×1、
	排水管清掃	ｶﾝﾂｰﾙ清掃：流し、浴室等（1か所当り）		2 式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）		2 式	洗面所×1、便所×1、
	洗濯ﾊﾞﾝ 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	浴室×1、
	流し(ｼﾝｸ) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1 式	台所×1、
	床排水口(ｴﾆｯﾄﾊﾞｽ) 清掃	目皿, 排水ﾄﾗｯﾌﾟ 清掃含む		1 式	浴室×1、
	排水ﾄﾗｯﾌﾟ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1 個	台所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		5 個	台所×1、浴室×1、洗面所×2、便所×1、
	給排水・ガス設備 計				
	⑦-小 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
⑧	長府古城R10	107			
	(電気設備)				
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む	1	式	
	LEDへースライト (20W型 1 灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品	1	台	台所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品	2	台	玄関×1、便所×1、
	LED浴室灯 (防湿型) FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型) 又は同等品	1	台	浴室×1、
	24時間換気 (給気レスタ) 清掃	フィルター、屋外吹出し口含め清掃	1	式	台所×1、
	電気設備 計				

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
⑧	長府古城R10	107			
	(給排水・ガス設備)				
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式	
	水栓撤去・化粧ﾌﾟﾗｸﾞ 止め	撤去補修共	1	個	台所×1、
	排水管清掃	ｶﾝﾅｰﾙ清掃：流し、浴室等（1か所当り）	2	式	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む （1か所当り）	2	式	洗面所×1、便所×1、
	洗濯ﾊﾞﾝ 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式	浴室×1、
	流し(ｼﾝｸ) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式	台所×1、
	床排水口(ｴﾆｯﾄﾊﾞｽ) 清掃	目皿, 排水ﾄﾗｯﾌﾟ 清掃含む	1	式	浴室×1、
	排水ﾄﾗｯﾌﾟ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個	台所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	5	個	台所×1、浴室×1、洗面所×2、便所×1、
	給排水・ガス設備 計				
	⑧-小 計				