

別紙 1

仕 様 書

1 件 名 彦島終末処理場ケーキホッパー架台修繕

2 実施場所 下関市彦島福浦町一丁目 2 8 番 3 1 号

3 履行期限 令和 8 年 3 月 3 0 日

4 内 容 ケーキホッパー架台修繕一式

(1) 架台床面修繕及び塗装

ア 使用材料

- ・エキスパンドメタルGX11 4.5t×3×6 24kg
- ・エキスパンドメタルXG11 4.5t×4×8 690kg
- ・SS400チャンネル [100×50×5 84kg
- ・SS400アングル L50×50×6 155kg

イ エキスパンドメタル加工

- ・切断加工
- ・受材加工
- ・塗装：エポキシ樹脂 錆止め 1回塗り 20m²
- ・塗装：エポキシ樹脂 中塗り 1回塗り 20m²
- ・塗装：エポキシ樹脂 上塗り 1回塗り 20m²

ウ 既設縞板撤去

エ エキスパンドメタル取付（補強受材取付含む。）

オ 既設架台・手すり・電線管等ケレン塗装

- ・既設架台・手すり・電線管等ケレン
- ・塗装：エポキシ樹脂 錆止め（部分塗り）10m²
- ・塗装：エポキシ樹脂 上塗り 1回塗り 151m²

カ 仮設足場組立及び撤去

(2) 修繕場所については、別図 1 を参照すること。

(3) ケーキホッパー架台等詳細については、別図 2 を参照すること。

5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部

(2) 完了届（以下の項目について記載されたもの） 1部

ア 件名

イ 内容

ウ 実施場所

エ 契約金額

オ 完了年月日

なお、修繕料については提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

(3) その他発注者が指示するもの

- 6 注意事項
- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
 - (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
 - (5) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
 - (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
 - (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。