

設 計 書

下水道施設課

	課長	課長補佐	課長補佐	施設第2係長		検 算	設計者				
施 行 年 度	令和 7 年度										
件 名	彦島終末処理場ケーキホッパー架台修繕										
実 施 場 所	下関市彦島福浦町一丁目 2 8 番 3 1 号										
内 容	ケーキホッパー架台修繕一式										
履 行 期 限	令和 8 年 3 月 3 0 日										
設 計 金 額	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	

[illegible]

第1号内訳書

架台床面修繕費

1 式

内 訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(鋼材費)						
エキスパンドメタル XG11	4.5t×3×6	24	kg			
エキスパンドメタル XG11	4.5t×4×8	690	kg			
SS400チャンネル	[100×50×5	84	kg			
SS400アングル	L50×50×6	155	kg			
(エキスパンドメタル加工費)						
切断加工費		1	式			
受材加工費		1	式			
塗装費 (エポキシ樹脂)	錆止め 1回	20	m ²			
塗装費 (エポキシ樹脂)	中塗り 1回	20	m ²			
塗装費 (エポキシ樹脂)	上塗り 1回	20	m ²			
雑材消耗品費		1	式			
(労務費)						
仮設組立足場	設置・撤去	1	式			
仮設材損料費		1	式			
既設縞板撤去費		1	式			
エキスパンドメタル取 付費	補強受材取付含む	1	式			
雑材消耗品費		1	式			
計						

第2号内訳書

既設架台・手すり・電線管等ケレン及び塗装費 1 式

既設架台・手すり・電線管等ケレン及び塗装費 1 式

[illegible]

機械經費

1 式

内 訳

[illegible]