

仕様書

- 1 業務名 筋ヶ浜終末処理場ボイラー煙道取替業務
- 2 実施場所 下関市伊崎町二丁目21番1号
- 3 契約期間 契約締結日から 令和8年11月30日まで
- 4 業務概要 ボイラー煙道取替業務一式
 - (1) 業務内容
 - ア 煙道製作
 - (ア)使用材料については、別紙2「使用材料表」を参照すること。
 - (イ)耐熱塗装（上塗り） PS-400 グレー 1回塗り 約43㎡
 - (ウ)耐熱塗装（下塗り） PS-400 赤錆 1回塗り 約43㎡
 - イ 煙道取替
 - (ア)仮設足場組立・撤去
 - (イ)煙道撤去・取付
 - ウ 煙道保温工
 - (ア)MGワイヤードブランケット 75t 21本
 - (イ)SUS304板 0.4t 63㎡
 - (ウ)副資材（ビス・サスバンド・シール材） 1式
 - (エ)板金加工
 - (オ)保温板金取付
 - エ 使用機械等
 - (ア)ラフタークレーン 25t
 - (イ)ユニック車 2.9t車
 - (ウ)発電機・ウエルダー 10KVA
 - (2) 以下の図面を参照すること。
 - ア 実施場所：別図1～3
 - イ ボイラー煙道詳細図：別図4
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部
 - (2) 完了届（以下の項目について記載されたもの）
 - ア 業務名
 - イ 契約日
 - ウ 契約期間
 - エ 契約額
 - オ 完了年月日
 - カ 請求額

提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

 - (3) その他発注者が指示するもの

- 6 注意事項
- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 業務の実施に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
 - (4) 本業務にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
 - (5) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
 - (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
 - (7) 撤去品については、受注者にて適正に処分すること。

別紙2

「使用材料表」

種別・名称	規格・寸法	数量	単位	備考
SS400 曲げ板	4.5t × 329 × 659 × 329 × 1990L	18	個	
SS400 曲げ板	4.5t × 40 × 100 × 660	6	本	
SS400 曲げ板	4.5t × 40 × 100 × 740	6	本	
SS400 曲げ板	9t × 150 × 760	1	本	
SS400 曲げ板	9t × 150 × 210 × 50	2	本	
SS400 曲げ板	9t × 60 × 150 × 15	4	本	
SS400 曲げ板	9t × 286 × 286	1	本	
S G P	125A × 1m	1	本	
SS400 アングル	L6t × 75 × 75 × 5.5m	1	本	
SS400 アングル	L5t × 40 × 40 × 5.5m	4	本	
SS400 平板	FB4.5t × 38 × 5.5m	7	本	
ガスケットテープ	トンボNo.1364 3.2t × 40 × 30m	1	巻	
ユニクロボルトナット		1	式	