

# 設 計 書

下水道施設課

	課長	課長補佐	課長補佐			検 算	設計者		
	施行年度	令和 7 年度							
件 名	南風泊中継ポンプ場高圧気中負荷開閉器取替業務								
実施場所	下関市彦島西山町四丁目1番78号								
内 容	高圧気中負荷開閉器、高圧ケーブル等取替一式								
履行期限	令和8年10月30日								
設計金額	拾	億	千		拾	千	百	拾	円

設 計 用 紙 下 関 市 上 下 水 道 局



## 第1号内訳書

## 材料費

1 式

内 訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
高圧気中負荷開閉器	7.2kv 200A耐塩型方向性 モールドコンタイプ VT・LA内蔵 SUS製 SOG制御装置 (屋外ステンレスボックス)	1	組			
自在バンド	IBT-315	1	個			
6kV PDC電線	38sq	3	m			
6kV EM-CETケーブル	38sq	66	m			
端末処理材	屋外用 重耐塩型38sq用 屋内用	1	式			
ボルトコネクタ		6	個			
保護カバー		6	個			
操作ひも	赤	10	m			
同上	緑	10	m			
600V 絶縁電線EM-IE	5.5sq (緑)	10	m			
制御ケーブルEM-CEE	2.0sq-3C	66	m			
厚鋼電線管	溶融亜鉛めっき仕上 G28mm 露出	8	m			
エントランスキャップ	G28用	1	個			
金属製可とう電線管	ビニル被覆付28mm 水抜きキャップリング付	1	組			
波付硬質ポリエチレン管用 ボックスコネクタ	FEP30用クランプ	1	個			
端末防水材料(雨覆い)	φ80mm用	1	個			
腕金	高圧ケーブル支持ブラケット取付用 L=1000	1	本			
高圧ケーブル支持ブラケット	38sq用ゴムスペーサ付	1	組			
ステンレスバンド	クリップ付	5	本			
雑材料費	電気室引込盤改造及び 扉開口部の補修を含む。	1	式			
計						

