別記3

消防設備一覧表

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
施設名	国際ターミナル（細江第5号上屋）	岬之町第１号上屋	岬之町第２号上屋	岬之町第３号上屋（くん煙庫含む）	細江第１号上屋	細江第２号上屋	細江第３号Ａ上屋	細江第３号Ｂ上屋	細江第４号上屋	第１突堤第４号上屋	第１突堤第６号上屋	第１突堤第７号上屋	第２突堤第１号上屋	第２突堤第２号上屋	第２突堤第３号上屋	運河沿第１号上屋	東大和改良住宅A･B棟１階	日韓高速船ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼｮｯﾌﾟ	長府ふ頭第1号上屋	新港地区管理棟	新港地区CFS上屋	新港地区第１号上屋	受変電所	機材倉庫	新港地区くん蒸上屋	数量合計
住　所	東大和町1-10-50	岬之町20-15	岬之町20-25	岬之町19-1	細江新町1-2	細江新町1-1	細江新町4-1	細江新町4-3	東大和町一丁目10-60	東大和町一丁目6-5	東大和町一丁目6-20	東大和町一丁目6-25	東大和町二丁目18-15	東大和町二丁目18-35	東大和町二丁目18-55	東大和町二丁目9-16	東大和町二丁目2-17	岬之町20	長府扇町14-1	長州出島3番地	長州出島3番地	長州出島3番地	長州出島3番地	長州出島3番地	長州出島3番地	
床　面　積	7061.79	1568.00	1456.00	1951.73	1356.84	1960.00	1960.00	3154.89	2765.85	1413.20	1657.37	1485.00	2000.00	3310.00	3332.00	1524.06	768.00	340.00	2829.32	781.20	6210.78	6210.78	155.00	150.00	408.00	
延べ面積	15199.43	1568.00	1456.00	1951.73	1356.84	3286.75	3920.00	5310.89	2765.85	4239.60	1657.37	1485.00	4000.00	6620.00	6874.50	1524.06	8448.00	340.00	2829.32	1371.00	6210.78	6210.78	155.00	181.95	408.00	
自動火災報知設備																										
箇所数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1			1	21
差動ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	166	70		4		60	59	64	66	58			59	38	106		67		1	66						884
定温ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	10	3	1							70							2			3					3	92
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型防爆型				6																					12	18
差動分布型感知器			12	13	14			6			12	8		16					16							97
煙感知器	48	7								1										5						61
光電式煙分離型感知器																					4	5				9
定温式熱感知器																										
受信機P-2-5L				1	1	1	1				1	1					1		1						1	9
〃　P-1-1L		1	1					1	1	1			1	1	1						1	1				10
〃　P-1-30L	1																			1						2
副受信機 30L	1																			1						2
発信機	14	7	4	5	4	4	4	5	5	7	3	4	3	10	8		2		6	4	4	4			1	108
表示灯	14	7	4	5	4	4	4	5	5	7	3	4	3	10	8		2		6	4	4	4			1	108
ベル		7	4	5	4	4	4	5	5	11	3	4	3	10	8		2		6	5	4	4			1	99
音声警報装置	1																									1
非常電源装置	1	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1				1		1					13
防排煙設備																										
防火扉	6																									6
ダンパー	2																									
シャッター	12																									12
煙感知器	10																									10
消火器																										
箇所数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	24
10型消火器本数	21	15	6	10	5	4	5	6	6	12	5	6	3	8	9	6		2	10	8	6	8	3	2	2	168
10型消火器有効期限満了取替本数		1																								1
10型消火器機能放出試験本数																										
50型消火器本数		2	2										2													6
50型消火器有効期限満了取替本数																										
50型消火器機能放出試験本数																										
粉末消火器																										
箇所数	1																									1
粉末消火器	1																									1
誘導灯																										
箇所数	7																				10					17
誘導灯台数	7																				10					17
専用電源																										
箇所数																										
アンプ	1																									1
スピーカー	1																									1
専用電源																										
屋内消火栓																										
箇所数	1		1	1			1			1	1	1	1	1	1				1							11
表示灯	13		4	4			4			10	3	4	6	8	8				6							70
押　釦	13		4	4			4			10	3	4	6	8	8				6							70
操作盤	1		1				1			1	1		1	1	1				1							9
ポンプ	1		1				1			1	1		1	1	1				1							9
呼水装置	1		1							1	1		1	1	1				1							8
消火栓	13		4	4			4			10	3	4	3	8	8				6							67
放水試験	1		1	1			1			1	1	1	1	1	1				1							11
ホース全本数	26		8	8			8			20	6	8	6	18	16				12							136
ホース耐圧試験本数																										
ホース取替本数	3			8			8			3			6		16											44
専用電源																										
屋外消火栓																										
箇所数																					1	1				2
表示灯																					3	2				5
押　釦																					3	2				5
操作盤																					1					1
ポンプ																					1					1
呼水装置																					1					1
消火栓																					3	2				5
放水試験																					1					1
ホース全本数																					6	5				11
ホース耐圧試験本数																					6	5				11
ホース取替本数																										
専用電源																										
スプリンクラー																										
箇所数		1						1	1																	3
ポンプ		1						1	1																	3
避難ハッチ（はしご含む）																										
箇所数																				1						1
防火対象物定期点検																										
箇所数																	1									1