

業務名	市営住宅空家修繕業務（その1）		課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算
一金			円					
内 訳								
番号	名 称	規 格・寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
A	直接業務費							
1	建築主体		1.0	式				
2	電気設備		1.0	式				
3	機械設備		1.0	式				
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式				
	直接業務費 計							
B	諸経費							
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準	
2	現場管理費		1.0	式				
3	一般管理費		1.0	式				
	諸経費 計							
	業務価格	千円止め						
	消費税		1.0	式				
	総合計							

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(1)住宅R4-202号				
2	長府前八幡(1)住宅R4-205号				
3	長府前八幡(1)住宅R4-206号				
4	長府前八幡(1)住宅R4-207号				
5					
6					
7					
8					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体						
①	長府前八幡(1)住宅R4-202号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	7.8	m ²			業者見積
	押え金物		7.0	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	61.3	m ²			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	5.5	m			業者見積
	モルタル補修 天井面	浮部 モルタル塗り替え	1.0	式			業者見積
	浴槽一時撤去・再取付	浴槽一時撤去・再取付	1.0	式			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	含浸固着増強シーラ塗布		22.3	m ²			業者見積
	天井 クロス張り	材料費 1 1 0 0 円/m ² 程度 在来撤去共	7.8	m ²			業者見積
	ビード打替え (両面)	在来撤去共	7.6	m			業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	3.0	m ²			代 価
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.2	m ²			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	①-小計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-205号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	7.8	m ²			業者見積
	押え金物		7.0	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	61.3	m ²			業者見積
	モルタル補修 天井面	浮部 モルタル塗り替え	2.0	式			業者見積
	含浸固着増強シーラー塗布		30.0	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.9	m ²			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.0	m ²			業者見積
	敷居すべり	L=1.8m程度	8.0	本			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ビード打替え (両面)	在来撤去共	7.6	m			業者見積
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	②-小計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R4-206号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	7.8	m ²			業者見積
	押え金物		7.0	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m ²			業者見積
	木部 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m ²			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ ンボ° ミックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	床 クッションフロア剥ぎ取り手間		1.6	m ²			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	m ²			業者見積
	天井 クロス張り	材料費 1 1 0 0 円/m ² 程度 在来撤去共	10.2	m ²			業者見積
	敷居すべり	L=1. 8m程度	8.0	本			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R4-207号						
	鍵 シリンダー取替	U9PMK 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	7.8	m ²			施工単価資料
	壁 合板張り	ラワン合板T1(ア)12.0 在来撤去共	1.7	m ²			代 価、施行単価資料
	含浸固着増強シーラ塗布		24.1	m ²			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	55.3	m ²			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	26.7	m ²			業者見積
	木部 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.0	m ²			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ 环氧ミックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	5.2	m			業者見積
	浴室戸取替(折れ戸)	750×1800程度 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	16.0	m			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	敷居すべり	L=1.8m程度	8.0	本			業者見積
	ビード打替え（両面）	在来撤去共	7.6	m			業者見積
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	④-小計						

住宅名						長府前八幡(1)住宅R4-202号									
室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	室名	名称		規格・施工内容		数量	単位		
玄関	鍵	セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠	SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		8.5	m	
	鋼製建具	SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	m ²		床	クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着)		0.8	m ²	
	ブラ板	・ケント紙	在来撤去共		1.0	箇所		押え金物					2.4	m	
	牛乳受け	固定			1.0	式		壁	EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.2	m ²	
								含浸固着増強シーラ塗布					9.3	m ²	
								壁	EP2回塗り	繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		9.3	m ²	
								天井	クロス張り		材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共		7.8	m ²	
								ビード	打替え(両面)		在来撤去共		3.8	m	
								合板	増貼り	押入	ラワン合板T2(ア)5.5		3.0	m ²	
台所・ 食事室	台所	清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚		1.0	式	和室 (6.0帖)	木枠	SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		7.5	m	
	流し台	取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共		1.0	箇所		床	クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着)		0.8	m ²	
	床	クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)		6.2	m ²		押え金物					2.4	m	
	押え金物				2.2	m		壁	EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.2	m ²	
	壁	EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		20.7	m ²		壁	EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.9	m ²	
	壁	EP2回塗り	下足箱	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		6.0		m ²	含浸固着増強シーラ塗布					13.0	m ²
								壁	EP2回塗り	繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		13.0	m ²	
								天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.2	m ²	
								鋼製建具	戸車取替		(10個以下) 撤去共		2.0	個	
								ビード	打替え(両面)		在来撤去共		3.8	m	
浴室・ 便所	浴室	塗膜防水	エレホン エポックス7000 EM-2工法同等(10m ² 以下)		4.9	m ²	その他 清掃	屋内・屋外	清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度		1.0	式	
	壁	EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		14.3	m ²		物干し金物	SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式	
	天井	EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	m ²									
	配管	SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		5.5	m									
	モルタル	補修 天井面	浮部 モルタル塗り替え		1.0	式									
	浴槽	一時撤去・再取付	浴槽一時撤去・再取付		1.0	式									
洗面所															

住宅名 長府前八幡(1)住宅R4-205号										
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.5	m	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²		床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	0.8	m ²	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		押え金物		2.4	m	
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		壁 EP2回塗り セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	0.4	m ²	
	牛乳受け固定		1.0	式		壁 EP2回塗り プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m ²	
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		含浸固着増強シーラ 繊維壁面		8.9	m ²	
						壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.9	m ²	
						天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	m ²	
						敷居すべり	L=1.8m程度	3.0	本	
						鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個	
				ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m			
台所・ 食事室	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.5	m	
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	0.8	m ²	
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	6.2	m ²		押え金物		2.4	m	
	押え金物		2.2	m		壁 EP2回塗り セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m ²	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m ²		壁 EP2回塗り プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.9	m ²	
	壁 EP2回塗り 下足箱	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.0	m ²		含浸固着増強シーラ塗布		13.0	m ²	
	モルタル補修 天井面	浮部 モルタル塗り替え	1.0	式		壁 EP2回塗り 繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.0	m ²	
	含浸固着増強シーラ塗布		8.1	m ²		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.2	m ²	
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	m ²		敷居すべり	L=1.8m程度	5.0	本	
						鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個	
				ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m			
浴室・ 便所	浴室塗膜防水	エレホン エポックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²	その他 清掃	不要物撤去	モール含	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m						
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m						
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m						
	モルタル補修 天井面	浮部 モルタル塗り替え	1.0	式						
洗面所										

住宅名 長府前八幡(1)住宅R4-206号										
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.5	m	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²		床 クッションフロア剥ぎ取り手間		0.8	m ²	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	0.8	m ²	
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		押え金物		2.4	m	
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	m ²	
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		敷居すべり	L=1.8m程度	3.0	本	
						鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個	
						ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m	
						プリント合板増貼り	(ア)2.5 910*1820	8.0	m ²	
台所 ・ 食事室	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.5	m	
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	6.2	m ²		床 クッションフロア剥ぎ取り手間		0.8	m ²	
	押え金物	天井面	2.2	m		床 クッションフロアサッシ面	(ア)1.8mm(接着)	0.8	m ²	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m ²		押え金物		2.4	m	
	木部 SOP2回塗り 下足箱	(素地こしらえA種共)	6.0	m ²		天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	10.2	m ²	
						敷居すべり	L=1.8m程度	5.0	本	
						ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m	
浴室 ・ 便所	浴室塗膜防水	エレホン エポックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²	その他 ・ 清掃	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式	
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²		物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m						
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m						
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m						
洗面所										

住宅名 長府前八幡(1)住宅R4-207号										
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 シリンダー取替	U9PMK 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	8.5	m	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²		床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	0.8	m ²	
	牛乳受け固定		1.0	式		含浸固着増強シーラー塗布		9.3	m ²	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.5	m ²	
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	m ²	
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所		敷居すべり	L=1.8m程度	3.0	本	
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m		ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m	
台所 ・ 食事室	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.5	m	
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	0.8	m ²	
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	6.2	m ²		含浸固着増強シーラー塗布		4.2	m ²	
	壁 合板張り	ラワン合板T1(ア)12.0 在来撤去共	1.7	m ²		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.1	m ²	
	含浸固着増強シーラー塗布		2.5	m ²		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.5	m ²	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m ²		敷居すべり	L=1.8m程度	5.0	本	
	含浸固着増強シーラー塗布		8.1	m ²		ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m	
天井 EP2回塗り	じゅらく面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	m ²							
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²	その他 ・ 清掃	不要物撤去	下足箱共	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	5.2	m						
	浴室戸取替(折れ戸)	750×1800程度 撤去共	1.0	ヶ所						
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m						
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式						
洗面所										

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(1)住宅R4-202号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高かへプレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			3	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		3	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-205号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-205号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カウル清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	か所			業者見積
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	20A		8	m			業者見積
	保温材			8	m			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	万能水栓(立水栓)	13-F8		1	個			業者見積
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共		1	式			業者見積
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	②-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R4-206号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R4-206号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(エレットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	か所			業者見積
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	20A		8	m			業者見積
	保温材			8	m			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	万能水栓(立水栓)	13-F8		1	個			業者見積
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共		1	式			業者見積
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	③-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R4-207号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		2	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R4-207号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	か所			業者見積
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	20A		8	m			業者見積
	保温材			8	m			業者見積
	自在水栓	13-F5		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	万能水栓(立水栓)	13-F8		1	個			業者見積
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共		1	式			業者見積
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	④-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(1)住宅R4-202号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)ﾌﾟﾙｽ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2+EET		1	個	台所×1、
	露出コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1	個	台所×1、
	腰高かへーﾌﾟﾚｰﾄ	角型樹脂製		1	個	台所×1、
	VVF1.6-3C			3	m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		3	m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(1)住宅R4-205号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1		組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)ﾌﾟﾙｽ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1		台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1		台	浴室×1、
	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1P15Ax3		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1		個	和室×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2+EET		2		個	台所×1、和室×1、
	露出コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1		個	台所×1、
	腰高かﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型樹脂製		1		個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4		m	台所×1、
	Fモールド	樹脂製		4		m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2		か所	和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(1)住宅R4-206号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1		組	台所×1、
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)プラグ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1		台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1		台	浴室×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1		個	台所×1、
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1		個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4		m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		4		m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2		か所	和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(1)住宅R4-206号					
	(給排水・ガス設備)					
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む			1 式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)			2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)			2 か所	洗面所×1、便所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	浴室×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む			1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事			3 か所	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	20A			8 m	台所×1、
	保温材				8 m	台所×1、
	リ ン	樹脂製 50			1 個	浴室×1、
	万能水栓(立水栓)	13-F8			1 個	和室×1、
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共			1 式	浴室×1、
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共			1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計					
	③-小 計					

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(1)住宅R4-207号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1		組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)ﾌﾟﾙｽ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1		台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1		台	浴室×1、
	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1P15Ax3		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1		個	和室×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2+EET		2		個	台所×1、和室×1、
	露出コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1		個	台所×1、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		2		個	和室×2、
	腰高かﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型樹脂製		1		個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4		m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		4		m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2		か所	和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(1)住宅R4-207号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む				1 式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)				2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)				2 か所	洗面所×1、便所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	浴室×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む				1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事				3 か所	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	20A				8 m	台所×1、
	保温材					8 m	台所×1、
	自在水栓	13-F5				1 個	台所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし				1 個	便所×1、
	リ ン	樹脂製 50				1 個	浴室×1、
	万能水栓(立水栓)	13-F8				1 個	和室×1、
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共				1 式	浴室×1、
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共				1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	④-小 計						