

業務名	市営住宅空家修繕業務（その2）	課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算	
一金		円						
内 訳								
番号	名 称	規 格・寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
A	直接業務費							
1	建築主体		1.0	式				
2	電気設備		1.0	式				
3	機械設備		1.0	式				
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式				
	直接業務費 計							
B	諸経費							
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準	
2	現場管理費		1.0	式				
3	一般管理費		1.0	式				
	諸経費 計							
	業務価格	千円止め						
	消費税		1.0	式				
	総合計							

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(1)住宅R4-301号				
2	長府前八幡(1)住宅R4-302号				
3	長府前八幡(1)住宅R4-306号				
4	長府前八幡(1)住宅R4-403号				
5					
6					
7					
8					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体						
①	長府前八幡(1)住宅R4-301号						
	鍵 シリンダー取替	U9PMK 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	玄関戸調整		1.0	式			業者見積
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	押え金物		2.2	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	30.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m <sup>2</sup> 以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	引き戸調整		1.0	式			業者見積
	浴槽撤去	(処分費込み)	1.0	式			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	木部 SOP2回塗り 細幅	(素地こしらえB種共)	24.0	m			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個			業者見積
	ハトフン清掃	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-302号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	玄関戸調整		1.0	式			業者見積
	玄関下枠取替	(スチール製) 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	6.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		2.2	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)3.0	1.0	m <sup>2</sup>			代 価
	木部 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m <sup>2</sup> 以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.6	m <sup>2</sup>			施工単価資料
	天井 クロス張り	材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 接着材 ノホルマリン使用 在来撤去共	18.0	m <sup>2</sup>			業者見積



番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
③	長府前八幡(1)住宅R4-306号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関下枠取替	(スチール製) 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	26.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	含浸固着増強シーラ塗布		0.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	15.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	木部 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m <sup>2</sup> 以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	ガラス交換	ラフワイヤー (ア)6.8mm 在来撤去共	0.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.6	m <sup>2</sup>			施工単価資料
	ビード打替え (両面)	在来撤去共	26.0	m			業者見積
	敷居すべり	L=1.8m程度	8.0	本			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個			業者見積
	木部 SOP2回塗り 細幅	(素地こしらえB種共)	38.0	m			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 クロス張り	材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 接着材 ノンホルマリン使用 在来撤去共	10.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	鴨居・敷居調整	材工共	1.0	式			業者見積
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	③-小計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R4-403号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	6.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		2.2	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	55.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	含浸固着増強シーラ塗布		31.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	26.4	m <sup>2</sup>			業者見積
	木部 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m <sup>2</sup> 以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.6	m <sup>2</sup>			施工単価資料
	敷居すべり	L=1.8m程度	8.0	本			業者見積



住宅名 長府前八幡(1)住宅R4-301号						
室名	名称		規格・施工内容		数量	単位
玄関	鍵 シリンダー取替		U9PMK 撤去共		1.0	ヶ所
	鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	m <sup>2</sup>
	ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0	箇所
	玄関戸調整				1.0	式
	ドアチェック取替		2型 撤去共		1.0	ヶ所
	玄関ドア枠 エアタイトゴム		玄関ドア枠 エアタイトゴム		1.0	ヶ所
和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		8.5	m
	壁 EP2回塗り プリント合板面		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.2	m <sup>2</sup>
	木部 SOP2回塗り 細幅		(素地こしらえB種共)		12.0	m
	鋼製建具戸車取替		(10個以下) 撤去共		4.0	個
台所・ 食事室・ 洗面所	押え金物				2.2	m
	壁 EP2回塗り プリント合板面		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		9.5	m <sup>2</sup>
	水切り棚取替		ステンレス 2段 L=900 在来撤去共		1.0	箇所
浴室・ 便所	浴室塗膜防水		エレホン エポックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)		4.9	m <sup>2</sup>
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.0	m
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.0	m
	シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		3.6	m
	引き戸調整				1.0	式
	浴槽撤去		(処分費込み)		1.0	式
洗面所						
和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		7.5	m
	壁 EP2回塗り プリント合板面		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.9	m <sup>2</sup>
	木部 SOP2回塗り 細幅		(素地こしらえB種共)		12.0	m
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		10.0	m <sup>2</sup>
その他 清掃	ハトフン清掃		処分共 軽作業員2人役程度		1.0	式
	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度		1.0	式
	物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式

住宅名						長府前八幡(1)住宅R4-302号						設計完了		
室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	
玄関	鍵 セット交換		U9HPD-40HS 補修品 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		8.5	m		
	鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	m <sup>2</sup>		床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共		0.8	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0	箇所		天井 クロス張り	サッシ面	材料費1100円/㎡程度 接着材 ノンホルマリン使用 在来撤去		7.8	m <sup>2</sup>	
	玄関戸調整				1.0	式		敷居すべり		L=1.8m程度		3.0	本	
	玄関下枠取替		(スチール製) 撤去共		1.0	ヶ所		ビード打替え(両面)	在来撤去共		3.8	m		
	牛乳受け固定				1.0	式		鴨居・敷居調整	材工共		1.0	式		
台所・ 食事室	流し台取替		L=1700 (配管接続別) 在来撤去共		1.0	箇所	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		7.5	m		
	水切り棚取替		ステンレス 2段 L=900 在来撤去共		1.0	箇所		床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去		0.8	m <sup>2</sup>		
	床 クッションフロアCFシート				6.2	m <sup>2</sup>		天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 接着材 ノンホルマリン使用 在来撤去		10.2	m <sup>2</sup>		
	押え金物				2.2	m		敷居すべり		L=1.8m程度		5.0	本	
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		20.7	m <sup>2</sup>		ビード打替え(両面)	在来撤去共		3.8	m		
	合板増貼り	下足箱補強			1.0	m <sup>2</sup>								
	木部 SOP2回塗り	下足箱	(素地こしらえA種共)		6.0	m <sup>2</sup>								
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		8.1	m <sup>2</sup>								
浴室・ 便所	浴室塗膜防水		エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)		4.9	m <sup>2</sup>	その他 清掃	ハットフン清掃	処分共 軽作業員2人役程度		1.0	式		
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		14.3	m <sup>2</sup>		不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度		1.0	式		
	天井 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	m <sup>2</sup>		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度		1.0	式		
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.0	m		物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式		
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.0	m								
	シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		3.6	m								
洗面所														

住宅名						長府前八幡(1)住宅R4-306号						設計完了	
室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	室名	名称		規格・施工内容		数量	単位
玄関	鍵 セット交換		U9HPD-40HS 補修品 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		8.5	m	
	鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	m <sup>2</sup>		床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去 ビート剥がれ部		0.8	m <sup>2</sup>	
	ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0	箇所		壁 EP2回塗り	サッシ面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.4	m <sup>2</sup>
	ドアスコープ取替		撤去共		1.0	ヶ所		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		7.8	m <sup>2</sup>
	玄関下枠取替		(スチール製) 撤去共		1.0	ヶ所		ビード打替え(両面)		在来撤去共		12.0	m
								敷居すべり		L=1.8m程度		3.0	本
								鋼製建具戸車取替		(10個以下) 撤去共		2.0	個
								木部 SOP2回塗り 細幅		(素地こしらえB種共)		20.0	m
台所・ 食事室	流し台取替		L=1700 (配管接続別) 在来撤去共		1.0	箇所	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		7.5	m	
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		20.7	m <sup>2</sup>		床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去 ビート剥がれ部		0.8	m <sup>2</sup>	
	含浸固着増強シーラ塗布		天井面		0.8	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	サッシ面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		3.5	m <sup>2</sup>
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		8.1	m <sup>2</sup>		天井 クロス張り		材料費1100円/㎡程度 接着材 ノンホルマリン		10.2	m <sup>2</sup>
	木部 SOP2回塗り 下足箱		(素地こしらえA種共)		6.0	m <sup>2</sup>		敷居すべり		L=1.8m程度		5.0	本
								鋼製建具戸車取替		(10個以下) 撤去共		2.0	個
								ビード打替え(両面)		在来撤去共		14.0	m
								鴨居・敷居調整		材工共		1.0	式
								木部 SOP2回塗り 細幅		(素地こしらえB種共)		18.0	m
浴室・ 便所	浴室塗膜防水		エレホン エポックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)		4.9	m <sup>2</sup>	その他 清掃	不要物撤去		処分共 軽作業員1人役程度		1.0	式
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		14.3	m <sup>2</sup>		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度		1.0	式
	天井 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.8	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.5	m							
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.0	m							
	シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		3.6	m							
	ガラス交換	2か所	ラフワイヤー (ア)6.8mm 在来撤去共		0.7	m <sup>2</sup>							
洗面所													

住宅名 長府前八幡(1)住宅R4-403号						
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		
	牛乳受け固定		1.0	式		
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		
和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.5	m		
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	0.8	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	プリント合板面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>		
	含浸固着増強シーラ塗布		9.3	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.3	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	m <sup>2</sup>		
	敷居すべり	L=1.8m程度	3.0	本		
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個		
	ビード打替え(両面)	在来撤去共 ビード剥がれ部	3.8	m		
和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.5	m		
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共 ビード剥がれ部	0.8	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	プリント合板面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.9	m <sup>2</sup>		
	含浸固着増強シーラ塗布		14.2	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	繊維壁面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.2	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.5	m <sup>2</sup>		
	敷居すべり	L=1.8m程度	5.0	本		
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個		
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m		
浴室 ・ 便所	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>		
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m		
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m		
洗面所						
その他 ・ 清掃	ハットン撤去		処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式	
	不要物撤去	手摺5ヶ所含む	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式	
	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式	
	物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(1)住宅R4-301号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-302号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-302号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(エットパス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	か所			業者見積
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	20A		8	m			業者見積
	保温材			8	m			業者見積
	自在水栓	13-F5		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	万能水栓(立水栓)	13-F8		1	個			業者見積
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	②-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R4-306号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R4-403号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(1)住宅R4-301号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組	台所×1、
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)ﾌﾟﾙｽ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1	個	和室×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2+EET		2	個	台所×1、和室×1、
	露出コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1	個	台所×1、
	腰高かへーﾌﾟﾚｰﾄ	角型樹脂製		1	個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4	m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		4	m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					



番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(1)住宅R4-302号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1		組	台所×1、
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)プラグ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1		台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1		台	浴室×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1		個	台所×1、
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1		個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4		m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		4		m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2		か所	和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(1)住宅R4-302号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む				1 式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)				2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)				2 か所	洗面所×1、便所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	浴室×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む				1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事				3 か所	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	20A				8 m	台所×1、
	保温材					8 m	台所×1、
	自在水栓	13-F5				1 個	台所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし				1 個	便所×1、
	リ ン	樹脂製 50				1 個	浴室×1、
	万能水栓(立水栓)	13-F8				1 個	和室×1、
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共				1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	②-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(1)住宅R4-306号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)ﾌﾟﾙｽ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2+EET		2	個	台所×1、和室×1、
	露出コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1	個	台所×1、
	腰高かへｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型樹脂製		1	個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4	m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		4	m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(1)住宅R4-403号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)ﾌﾟﾙｽ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1P15Ax3		1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1	個	和室×1、
	埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2+EET		2	個	台所×1、和室×1、
	露出コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2		1	個	台所×1、
	腰高かﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型樹脂製		1	個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4	m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		4	m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					

