

業務名	市営住宅空家修繕業務（その5）						課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算
一金						円						
内 訳												
番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要					
A	直接業務費											
1	建築主体		1.0	式								
2	電気設備		1.0	式								
3	機械設備		1.0	式								
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式								
	直接業務費 計											
B	諸経費											
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準					
2	現場管理費		1.0	式								
3	一般管理費		1.0	式								
	諸経費 計											
	業務価格	千円止め										
	消費税		1.0	式								
	総合計											

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(1)住宅R6-102号				
2	長府前八幡(1)住宅R6-103号				
3	長府前八幡(1)住宅R6-205号				
4	長府前八幡(1)住宅R7-101号				
5	長府前八幡(1)住宅R7-104号				
6	長府前八幡(1)住宅R7-204号				
7	長府前八幡(1)住宅R7-503号				
8					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体						
①	長府前八幡(1)住宅R6-102号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	10.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		1.8	m			業者見積
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式			業者見積
	床塗装	ユータックE-30同等(10m <sup>2</sup> 以下)	5.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.5	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	29.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	17.4	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	26.0	m			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	8.0	個			業者見積
	木部 SOP2回塗り 細幅	(素地こしらえB種共)	16.0	m			業者見積
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積











番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R7-101号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	9.5	m <sup>2</sup>			施工単価資料
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	81.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	3.2	m			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	30.4	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	10.3	m			業者見積
	床塗装	ユータック E-30同等(10m <sup>2</sup> 以下)	5.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	4.2	m			業者見積
	床タイル撤去		1.5	m <sup>2</sup>			施行単価資料
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共	1.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	洗濯機置用床下地組	0.8m <sup>2</sup> H150程度 合板張り共	1.0	式			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	17.4	m			業者見積



番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
⑥	長府前八幡(1)住宅R7-204号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	9.5	m <sup>2</sup>			施工単価資料
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	75.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	20.6	m			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	33.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.5	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.6	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	4.0	m			業者見積
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共	1.5	m <sup>2</sup>			業者見積
	洗濯機置用床下地組	0.8m <sup>2</sup> H150程度 合板張り共	1.0	式			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	含浸固着増強シーラ塗布		21.7	m <sup>2</sup>			業者見積

番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	ビード打替え（両面）	在来撤去共	26.0	m			業者見積
	敷居すべり	L=1.8m程度	8.0	本			業者見積
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	⑥-小計						





住宅名 長府前八幡(1)住宅R6-102号									
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.6	m
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.3	m <sup>2</sup>
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		ビード打替え(両面)	在来撤去共	12.0	m
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所					
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所					
台所・ 食事室	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	9.5	m <sup>2</sup>	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.2	m
	押え金物		1.8	m		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.8	m <sup>2</sup>
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式		ビード打替え(両面)		14.0	m
						木部 SOP2回塗り 細幅	(素地こしらえB種共)	16.0	m
						鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個
浴室	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	4.5	m <sup>2</sup>	洋間	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.6	m
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.8	m <sup>2</sup>
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.5	m					
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	1.2	m <sup>2</sup>	その他 ・ 清掃	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式
						不要物撤去 台所・洋間手摺含む	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式
						物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式
便所	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	1.2	m <sup>2</sup>					
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.8	m <sup>2</sup>					

住宅名 長府前八幡(1)住宅R6-103号												
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位			
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	壁 EP2回塗り	セメント面		4.8	m <sup>2</sup>		
台所 ・ 食事室	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.2	m	和室 (6.0帖)	壁 EP2回塗り	セメント面		3.0	m <sup>2</sup>		
						天井 クロス張り		材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	9.0	m <sup>2</sup>		
浴室	壁 EP-G2回塗り	塗装剥離部	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.0	m <sup>2</sup>	洋間	天井 クロス補修		クロス押え共	1.0	式	
	シーリング打替		MS-2 変成シリコン 10×10 在来撤去共	4.0	m							
洗面所	床 クッションフロアCFシート		(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共	1.5	m <sup>2</sup>	その他 ・ 清掃	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式	
	モルタル補修		浮部 モルタル塗り替え	1.0	式		不要物撤去		処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式	
便所	床塗装		ニュータックE-30同等(10m2以下)	1.2	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.8	m <sup>2</sup>							

住宅名 長府前八幡(1)住宅R6-205号										
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)					
台所 ・ 食事室					和室 (6.0帖)	ビード打替え(両面)		14.0	m	
浴室					洋間					
洗面所					その他 ・ 清掃	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員2人役程度	1.0	式	
便所										

住宅名		長府前八幡(1)住宅R7-101号									
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.6	m		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.5	m <sup>2</sup>	
	牛乳受け固定		1.0	式		壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.3	m <sup>2</sup>	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	4.0	m <sup>2</sup>	
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所		ビード打替え(両面)		在来撤去共	12.0	m	
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	0.8	m		敷居すべり		L=1.8m程度	3.0	本	
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所							
台所・ 食事室	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.2	m		
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	16.2	m <sup>2</sup>	
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	9.5	m <sup>2</sup>		含浸固着増強シーラー塗布			1.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.5		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.5	m <sup>2</sup>
	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2		m <sup>2</sup>	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.3	m <sup>2</sup>
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	3.2	m		ビード打替え(両面)		在来撤去共	14.0	m	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.5	m <sup>2</sup>		敷居すべり		L=1.8m程度	5.0	本	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.3	m							
浴室	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	4.5	m <sup>2</sup>	洋間	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.6	m		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0	m <sup>2</sup>		壁 合板張り		ラワン合板T1(ア)12.0 在来撤去共	1.0	m <sup>2</sup>	
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	17.2	m <sup>2</sup>	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.5	m							
	床タイル撤去		1.5	m <sup>2</sup>							
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共	1.2	m <sup>2</sup>	その他 清掃	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.8	m <sup>2</sup>		不要物撤去	台所・洋間手摺含む	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	0.7	m							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	0.7	m							
	洗濯機置用床下地組	0.8m <sup>2</sup> H150程度 合板張り共	1.0	式							
便所	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	4.8	m							
	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	1.2	m <sup>2</sup>							
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.8	m <sup>2</sup>							
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>							
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>							

住宅名		長府前八幡(1)住宅R7-204号									
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.6	m		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	4.1	m <sup>2</sup>	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.0	m <sup>2</sup>	
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所		含浸固着増強シーラ塗布			6.2	m <sup>2</sup>	
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		壁 EP2回塗り	繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.2	m <sup>2</sup>	
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.0	m <sup>2</sup>	
						ビード打替え(両面)		在来撤去共	12.0	m	
						敷居すべり		L=1.8m程度	3.0	本	
台所・ 食事室	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.2	m		
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り	合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.3	m <sup>2</sup>	
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	9.5	m <sup>2</sup>		含浸固着増強シーラ塗布			9.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.5		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.5	m <sup>2</sup>
	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.0	m <sup>2</sup>
	木枠 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)	3.2		m	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.3	m <sup>2</sup>
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.5		m <sup>2</sup>	ビード打替え(両面)		在来撤去共	14.0	m
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.3		m	敷居すべり		L=1.8m程度	5.0	本
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボックス7000 EM-2工法同等(10m2以	4.5	m <sup>2</sup>	洋間	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.6	m		
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	12.0		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.8	m <sup>2</sup>
	天井 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8		m <sup>2</sup>	含浸固着増強シーラ塗布			6.0	m <sup>2</sup>
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5		m	壁 EP2回塗り	繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.0	m <sup>2</sup>
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.5		m	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>
	シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	4.0		m					
	浴槽・風呂釜撤去		(処分費込み)	1.0		式					
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共	1.5	m <sup>2</sup>	その他 清掃	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式	
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.8		m <sup>2</sup>	不要物撤去		処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.5		m <sup>2</sup>	物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	0.7		m					
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	0.7		m					
	洗濯機置用床下地組		0.8m <sup>2</sup> H150程度 合板張り共	1.0		式					
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>							
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.8		m <sup>2</sup>					
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2		m <sup>2</sup>					
	木製建具 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>						
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.4	m						
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.4	m						

住宅名 長府前八幡(1)住宅R7-506号									
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位
玄関					和室 (4.5帖)				
台所 ・ 食事室					和室 (6.0帖)				
浴室	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式	洋間				
洗面所					その他 ・ 清掃				
便所									









番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位		摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R6-205号						
	(電気設備)						
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式		業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所		業者見積
	電気設備 計						



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位		摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R7-101号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式		業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台		業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台		業者見積
	壁両面型照明器具カバー	ハルハット,枠付(ハッキン付)		1	組		業者見積
	レセプタクル	6A/250V 送り付き		1	個		業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色		1	個		業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個		業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET		1	個		業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		2	個		業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個		業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所		業者見積
	電気設備 計						





番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位		摘 要
⑥	長府前八幡(1)住宅R7-204号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式		業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台		業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台		業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色		1	個		業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個		業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET		1	個		業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個		業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個		業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		1	個		業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所		業者見積
	電気設備 計						













番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(1)住宅R6-205号					
	(電気設備)					
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	既設 火災警報器清掃			3	か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計					







番 号	名 称	規 格	法 寸	数 量	単 位	施 工 場 所
⑤	長府前八幡(1)住宅R7-104号					
	(給排水・ガス設備)					
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共		1	式	台所×1、
	給排水・ガス設備 計					
	⑤-小 計					





