

業務名	市営住宅空家修繕業務（その9）	課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算
一金		円					
内 訳							
番号	名 称	規 格・寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接業務費						
1	建築主体		1.0	式			
2	電気設備		1.0	式			
3	機械設備		1.0	式			
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式			
	直接業務費 計						
B	諸経費						
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	諸経費 計						
	業務価格	千円止め					
	消費税		1.0	式			
	総合計						

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(2)住宅R1 207号				
2	長府前八幡(2)住宅R1 306号				
3	長府前八幡(2)住宅R1 502号				
4	長府中六波(1)住宅R1 203号				
5	長府中六波(1)住宅R2 501号				
6					
7					
8					
9					
10					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体工事						
①	長府前八幡(2)住宅R1 207号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコوب取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(7) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	18.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	48.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	17.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	4.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	取替	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台ポリ合板張り	在来撤去共	0.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	コンロ台ステンレス板(7) 0. 3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	塗装補修	器具交換跡等	1.0	箇所			業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミック7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m			業者見積
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式			業者見積
	給湯器撤去	(処分費込み)	1.0	式			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(2)住宅R1 306号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコوب取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	床 フローリング張り	(7)12 なら 在来撤去共	21.8	m <sup>2</sup>			施工単価資料
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	49.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	34.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 クロス張り	材料費 1 1 0 0 円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	44.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	流し台ポリ合板張り	在来撤去共	0.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	ガラスフィルム撤去	付着糊跡共	2.0	式			業者見積
	水切り柵取替	ステンス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m			業者見積
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式			業者見積
	内倒し窓, すべり出し窓, 調整		1.0	ヶ所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(7) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	2.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.7	m <sup>2</sup>			業者見積



番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量	単 位	単	価	金	額	摘 要
③	長府前八幡(2)住宅R1 502号									
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0		ヶ所					業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6		m <sup>2</sup>					業者見積
	牛乳受け固定		1.0		式					業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0		箇所					業者見積
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0		ヶ所					業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0		ヶ所					業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0		ヶ所					業者見積
	床 フローリング張り	(7)12 なら 在来撤去共	14.3		m <sup>2</sup>					施工単価資料
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	96.4		m <sup>2</sup>					業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	17.1		m <sup>2</sup>					業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	45.4		m <sup>2</sup>					業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.0		ヶ所					業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0		箇所					業者見積
	水切り棚取替	ステンズ 1段 L=1200 在来撤去共	1.0		箇所					業者見積
	吊戸棚 SOP塗り	(素地こしらえA種共)	1.0		式					業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミック7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5		m <sup>2</sup>					業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2		m					業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0		m					業者見積
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0		式					業者見積
	内倒し窓 金具取替	撤去共	1.0		ヶ所					業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(7) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	10.4		m <sup>2</sup>					業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	4.7		m <sup>2</sup>					業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	14.0		m					業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府中六波(1)住宅R1 203号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	玄関戸調整		1.0	式			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(7) 1. 8mm(接着) 在来撤去共	17.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	17.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 クロス張り	材料費 1 1 0 0 円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	10.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	33.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	流し台ポリ合板張り	在来撤去共	0.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	流し台包丁差し取替	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ラッチ補修		1.0	式			業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミックスメックス7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m			業者見積
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式			業者見積
	ガラス交換	型板 (7)4. 0mm 在来撤去共	0.4	m <sup>2</sup>			業者見積
	内倒し窓 金具取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	内倒し窓, すべり出し窓、調整		1.0	ヶ所			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m			業者見積



番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑤	長府中六波(1)住宅R2 501号							
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0		ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6		m <sup>2</sup>			業者見積
	牛乳受け固定		1.0		式			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0		ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	取替	1.0		ヶ所			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0		箇所			業者見積
	床 フローリング張り	(7)12 なら 在来撤去共	14.3		m <sup>2</sup>			施工単価資料
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	96.4		m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	17.1		m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	26.1		m <sup>2</sup>			業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.0		ヶ所			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	14.0		m			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0		箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンズ 1段 L=1200 在来撤去共	1.0		箇所			業者見積
	吊戸棚 SOP塗り	(素地こしらえA種共)	1.0		式			業者見積
	吊戸棚 引戸取替	300 x 600程度 在来撤去共	1.0		箇所			業者見積
	ガラス交換	スリ (7)3.0mm 在来撤去共	0.9		m <sup>2</sup>			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以上) 撤去共	12.0		個			業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミック7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5		m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2		m			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(7)1.8mm(接着) 在来撤去共	10.4		m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.4		m <sup>2</sup>			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.0		m <sup>2</sup>			業者見積



住宅名 長府前八幡(2)住宅R1 207号					
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>	
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所	
	ドアスコップ取替	撤去共	1.0	ヶ所	
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	m <sup>2</sup>	
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所	
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	取替	1.0	ヶ所	
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所	
台所・ 食事室	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.0	m <sup>2</sup>	
	流し台ポリ合板張り	在来撤去共	0.2	m <sup>2</sup>	
	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所	
	水切り棚取替	ステンレス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所	
	塗装補修	器具交換跡等	1.0	箇所	
和室 (玄関)	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.0	m	
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本	
和室 (台所)	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	3.2	m <sup>2</sup>	
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	8.0	m	
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	4.0	本	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.0	m <sup>2</sup>	
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>	
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m	
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式	
	給湯器撤去	(処分費込み)	1.0	式	
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>	
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>	
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m	
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>	
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.0	m <sup>2</sup>	
	木製建具 ガラリ取替	W400x H200程度	1.0	箇所	
その他 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m	
	物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式	

住宅名 長府前八幡(2)住宅R1 306号					
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>	
	牛乳受け固定		1.0	式	
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所	
	ドアスコップ取替	撤去共	1.0	ヶ所	
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所	
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>	
	天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	3.5	m <sup>2</sup>	
照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所		
洋間	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>	
	壁 プリント合板張り	在来撤去共	22.1	m <sup>2</sup>	
	天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>	
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	4.7	m <sup>2</sup>	
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m	
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>	
	木製建具戸車取替	撤去共	6.0	個	
和室(玄関)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.5	m <sup>2</sup>	
	天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	10.6	m <sup>2</sup>	
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.0	m	
和室(台所)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>	
	天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	9.6	m <sup>2</sup>	
	ガラスフィルム撤去	付着糊跡共	1.0	式	
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	8.0	m	
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	4.0	本	
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	3.2	m <sup>2</sup>	
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>	
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m	
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m	
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式	
	内倒し窓, すべり出し窓, 調整		1.0	ヶ所	
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>	
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>	
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m	
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>	
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.0	m <sup>2</sup>	
	木製建具 丁番取替	開閉調整共	1.0	式	
その他・清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m	
	物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式	

住宅名 長府前八幡(2)住宅R1 502号					
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>	
	牛乳受け固定		1.0	式	
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所	
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所	
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所	
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所	
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>	
天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	m <sup>2</sup>		
照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所		
台所・ 食事室	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.0	m <sup>2</sup>	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.0	m <sup>2</sup>	
	木柵 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m	
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	
	水切り棚取替	ステンレス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所	
	吊戸棚 SOP塗り	(素地こしらえA種共)	1.0	式	
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>	
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m	
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m	
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式	
	内倒し窓 金具取替	撤去共	1.0	ヶ所	
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>	
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>	
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m	
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.0	m <sup>2</sup>	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>	
	木製戸 プリント合板張替		3.0	m <sup>2</sup>	
	木製建具 ガラリ取替	W400x H200程度	1.0	箇所	
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所	
洋間	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	22.1	m <sup>2</sup>	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.5	m <sup>2</sup>	
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	4.7	m <sup>2</sup>	
	木柵 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m	
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>	
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個	
和室 (玄関)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.5	m <sup>2</sup>	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.6	m <sup>2</sup>	
	木柵 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.0	m	
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	0.8	m <sup>2</sup>	
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個	
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本	
和室 (台所)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>	
	木柵 OS2回塗り	(汚れの除去共)	8.0	m	
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>	
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	4.0	本	
その他 ・ 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m	
	物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	隔て板取替	フレキシブルボード 900x1500程度 在来撤去	1.0	式	
	鳩フン撤去・清掃	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式	
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式	

住宅名		長府中六波(U)住宅R1 203号							
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	洋間	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	22.1	m <sup>2</sup>
	玄関戸調整		1.0	式		天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	6.8	m <sup>2</sup>
	ドアスコップ取替	撤去共	1.0	ヶ所		合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>		換気小窓金具取替	(ガラスストッパー)	1.0	ヶ所
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>		木製建具戸車取替	撤去共	2.0	個
	天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	3.5	m <sup>2</sup>					
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所					
台所・ 食事室	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>	和室 (玄関)	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.6	m <sup>2</sup>
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.0	m <sup>2</sup>		木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.0	m
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.0	m <sup>2</sup>		合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.2	m <sup>2</sup>					
	流し台包丁差し取替	在来撤去共	1.0	箇所					
	水切り棚取替	ステンレス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所					
	ラッチ補修		1.0	式					
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	和室 (台所)	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>		木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	8.0	m
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m		合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	0.8	m <sup>2</sup>
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m					
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式					
	ガラス交換	型板 (ア)4.0mm 在来撤去共	0.4	m <sup>2</sup>					
	内倒し窓 金具取替	撤去共	1.0	ヶ所					
	内倒し窓, すべり出し窓, 調整		1.0	ヶ所					
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>	その他 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>		配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.0	m
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>					
	木製建具 丁番取替	開閉調整共	1.0	式					

住宅名 長府中六波(1)住宅R2 501号						
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		
	牛乳受け固定		1.0	式		
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	取替	1.0	ヶ所		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	m <sup>2</sup>		
照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所			
台所・ 食事室	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.0	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.0	m <sup>2</sup>		
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m		
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所		
	水切り棚取替	ステンス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所		
	吊戸棚 SOP塗り	(素地こしらえA種共)	1.0	式		
	吊戸棚 引戸取替	300x600程度 在来撤去共	1.0	箇所		
	ガラス交換	スリ (ア)3.0mm 在来撤去共	0.9	m <sup>2</sup>		
鋼製建具戸車取替	(10個以上) 撤去共	4.0	個			
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>		
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m		
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>		
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	6.0	m <sup>2</sup>		
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>		
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.0	m <sup>2</sup>		
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所		
洋間	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	22.1	m <sup>2</sup>		
	天井 クロス張り	材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>		
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m		
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	3.2	m <sup>2</sup>		
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	3.0	本		
	鋼製建具戸車取替	(10個以上) 撤去共	4.0	個		
	木製建具戸車取替	撤去共	4.0	個		
	和室 (玄関)	壁 プリント合板張り	在来撤去共	1.6	m <sup>2</sup>	
		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.5	m <sup>2</sup>	
天井 クロス張り		材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	10.6	m <sup>2</sup>		
木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)	7.0	m		
敷居すべり		L=1.8m 在来撤去共	1.0	本		
鋼製建具戸車取替		(10個以上) 撤去共	2.0	個		
和室 (台所)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>		
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	8.0	m		
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)2.5	3.2	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	3.2	m <sup>2</sup>		
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	7.2	本		
鋼製建具戸車取替	(10個以上) 撤去共	2.0	個			
その他 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m		
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式		
	避難ハッチ SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上) 開閉調整共	1.0	式		
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(2)住宅R1 207号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDベースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	チャイム	2打点音量調節付100V		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(2)住宅R1 207号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(エレットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共		1	個			業者見積
	ロータック用ボールタップ	手洗用連結管共		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	トイレ紙巻器	樹脂製(ワタッチ式)		1	個			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50		2	個			業者見積
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1	個			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共		1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リケル 材工共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	①-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(2)住宅R1 306号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDベースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		4	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	チャイム	2打点音量調節付100V		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(2)住宅R1 306号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(エレットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	自在水栓	13-F5		1	個			業者見積
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共		1	個			業者見積
	ロータンク用ホールタップ	手洗用連結管共		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	トイレ紙巻器	樹脂製(ワラッチ式)		1	個			業者見積
	リ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1	個			業者見積
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング		1	式			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共		1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	②-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(2)住宅R1 502号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		4	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	チャイム	2打点音量調節付100V		1	個			業者見積
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ×2共		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(2)住宅R1 502号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	自在水栓	13-F5		2	個			業者見積
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共		1	個			業者見積
	ロータンク用ボールタップ	手洗用連結管共		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	トイレ紙巻器	樹脂製(ワンタッチ式)		1	個			業者見積
	目 皿	80A		1	個			業者見積
	リ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング		1	式			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共		1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	③-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府中六波(1)住宅R1 203号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDベースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		2	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		4	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	チャイム	2打点音量調節付100V		1	個			業者見積
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ ×2共		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府中六波(1)住宅R1 203号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)	2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)	1	か所			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む	1	式			業者見積
	床排水口(エレットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む	1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	3	個			業者見積
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共	1	個			業者見積
	洋風便器 密結ロータンク別	パッキン, 取付ボルト共	1	個			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50	2	個			業者見積
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む	1	個			業者見積
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング	1	式			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共	1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共	1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	④-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑤	長府中六波(1)住宅R2 501号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDベースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		1	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	DSK10 又は同等品		2	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		1	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
⑤	長府中六波(1)住宅R2 501号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む	1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)	2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)	2	か所			業者見積
	床排水口(エットパス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む	1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事	3	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし	1	個			業者見積
	リン	樹脂製 50	1	個			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共	1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共	1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計						
	⑤-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(2)住宅R1 207号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	LEDパースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2		台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2		台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2		個	玄関×1、台所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1		個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4		個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2		個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2		個	和室×2、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1		個	玄関×1、
	チャイム	2 打点音量調節付 1 0 0 V		1		個	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			3		か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(2)住宅R1 207号					
	(給排水・ガス設備)					
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む			1 式	
	排水管清掃	カニツル清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)			2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)			2 か所	洗面所×1、便所×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	台所×1、
	床排水口(エントハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む			1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事			3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共			1 個	洗面所×1、
	ロータンク用ボールタップ	手洗用連結管共			1 個	便所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし			1 個	便所×1、
	トイレ紙巻器	樹脂製(ワナタッチ式)			1 個	便所×1、
	リ ン	樹脂製 50			2 個	浴室×1、洗面所×1、
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む			1 個	台所×1、
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共			1 式	浴室×1、
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共			1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計					
	①-小 計					

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(2)住宅R1 306号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む			1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品			1	台	台所×1、
	LEDパースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品			1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品			2	台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品			2	台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)			2	個	玄関×1、台所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3			1	個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET			1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2			4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET			2	個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET			2	個	和室×2、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き			4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V			1	個	玄関×1、
	チャイム	2打点音量調節付100V			1	個	台所×1、
	既設 火災警報器清掃				3	か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(2)住宅R1 306号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む				1 式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)				2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)				2 か所	洗面所×1、便所×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	台所×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む				1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事				3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	自在水栓	13-F5				1 個	台所×1、
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共				1 個	洗面所×1、
	ロータンク用ポータルタップ	手洗用連結管共				1 個	便所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし				1 個	便所×1、
	トイレ紙巻器	樹脂製(ワンタッチ式)				1 個	便所×1、
	リ ン	樹脂製 50				1 個	洗面所×1、
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む				1 個	台所×1、
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング				1 式	洗面所×1、
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共				1 式	浴室×1、
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共				1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	②-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(2)住宅R1 502号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む			1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品			1	台	台所×1、
	LEDパースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品			1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品			2	台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品			2	台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)			2	個	玄関×1、台所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3			1	個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET			1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2			4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET			2	個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET			2	個	和室×2、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き			4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V			1	個	玄関×1、
	チャイム	2打点音量調節付100V			1	個	台所×1、
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ×2共			1	個	和室×1、
	既設 火災警報器清掃				3	か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(2)住宅R1 502号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む			1	式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)			2	か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)			2	か所	洗面所×1、便所×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む			1	式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事			3	個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	自在水栓	13-F5			2	個	台所×1、浴室×1、
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共			1	個	洗面所×1、
	ロータンク用ボールタップ	手洗用連結管共			1	個	便所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし			1	個	便所×1、
	トイレ紙巻器	樹脂製(ワンタッチ式)			1	個	便所×1、
	目 皿	80A			1	個	台所×1、
	リ ン	樹脂製 50			1	個	洗面所×1、
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング			1	式	洗面所×1、
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共			1	式	浴室×1、
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共			1	式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	③-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
④	長府中六波(1)住宅R1 203号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む			1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品			1	台	台所×1、
	LEDペンライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品			1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品			2	台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品			2	台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)			2	個	玄関×1、台所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3			1	個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET			1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2			4	個	玄関×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET			2	個	台所×1、浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET			2	個	和室×2、
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品			2	個	和室×2、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き			4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V			1	個	玄関×1、
	チャイム	2打点音量調節付100V			1	個	台所×1、
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ×2共			1	個	和室×1、
	既設 火災警報器清掃				3	か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
④	長府中六波(1)住宅R1 203号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む				1 式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)				2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)				1 か所	洗面所×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	台所×1、
	床排水口(エットパス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む				1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事				3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共				1 個	洗面所×1、
	洋風便器 密結ロータンク別	パッキン, 取付ホルト共				1 個	便所×1、
	リ ン	樹脂製 50				2 個	浴室×1、洗面所×1、
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む				1 個	台所×1、
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング				1 式	洗面所×1、
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共				1 式	浴室×1、
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共				1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	④-小 計						

番号	名称	規格	寸法	数量	単位	施工場所
⑤	長府中六波(1)住宅R2 501号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	LEDパナライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1	(SW, 取付枠, プレート)	1	個	玄関×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個	和室×2、
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	DSK10 又は同等品		2	個	和室×2、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		1	個	和室×1、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個	玄関×1、
	既設 火災警報器清掃			3	か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計					

