

施設概要（筋ヶ浜・彦島処理区）

処理区			施設	名称	主要規格
公共下水道事業	筋ヶ浜処理区	汚水	汚水ポンプ場	筋川中継ポンプ場	100m/m×0.8m ³ /min 2台
				第3中継ポンプ場※1	250m/m×6.5m ³ /min 4台 300m/m×9.2m ³ /min 2台
				小門中継ポンプ場	100m/m×1.1m ³ /min 2台
				伊崎中継ポンプ場	150m/m×2.3m ³ /min 2台
				竹崎中継ポンプ場	300m/m×9.5m ³ /min 4台
			管渠		約127.5km※2
			マンホールポンプ		4か所
	彦島処理区	汚水	処理場	彦島終末処理場	処理能力：15,700m ³
			汚水ポンプ場	竹ノ子島中継ポンプ場	100m/m×0.9m ³ /min 2台
				本村中継ポンプ場	150m/m×2.5m ³ /min 2台
				本村第2中継ポンプ場	80m/m×0.3m ³ /min 2台
				江の浦中継ポンプ場	150m/m×3.7m ³ /min 3台 300m/m×11.6m ³ /min 1台
				南風泊中継ポンプ場	150m/m×3.1m ³ /min 3台
				西山中継ポンプ場	200m/m×3.2m ³ /min 3台
				福浦中継ポンプ場	300m/m×13.4m ³ /min 2台
				塩浜中継ポンプ場	100m/m×0.7m ³ /min 2台
				田の首中継ポンプ場	150m/m×2.1m ³ /min 2台
				弟子待中継ポンプ場	150m/m×2.0m ³ /min 2台
			管渠		約118.5km
			マンホールポンプ		9か所
		雨水	マンホールポンプ		1か所 (令和8年度完成予定)

※1 本事業の期間中に機能停止を予定

※2 第3中継ポンプ場～筋ヶ浜終末処理場 圧送管約770mを除く

施設概要（山陰・山陽処理区）

処理区			施設	名称	主要規格
公共下水道事業	山陰処理区	汚水	処理場	山陰終末処理場	処理能力：73,800m ³
			汚水ポンプ場	新垢田中継ポンプ場	100m/m×1.0m ³ /min 2台
				綾羅木中継ポンプ場	250m/m×6.6m ³ /min 2台 300m/m×9.5m ³ /min 1台
				宮の下中継ポンプ場	350m/m×13.3m ³ /min 1台
				武久中継ポンプ場	150m/m×3.1m ³ /min 3台
				200m/m×5.2m ³ /min 2台 250m/m×10.6m ³ /min 3台	
				吉見中継ポンプ場	150m/m×1.4m ³ /min 2台
			管渠		約416.2km
			マンホールポンプ		27か所 (令和8年度完成2か所含む)
	山陽処理区	汚水	処理場	山陽終末処理場	処理能力：31,640m ³
			汚水ポンプ場	王喜中継ポンプ場	100m/m×1.6m ³ /min 2台
			管渠		約224.4km
			マンホールポンプ		19箇所 (令和8年度完成1か所含む)
		雨水	雨水ポンプ場	小月排水ポンプ場	1,500×m/m×315m ³ /min 3台
				小月啓作排水ポンプ場	800m/m×78m ³ /min 2台