

## 別紙 1

## 仕 様 書

- |   |      |                             |       |
|---|------|-----------------------------|-------|
| 1 | 件 名  | 筋ヶ浜終末処理場No.1・2初沈汚泥引抜弁修繕     |       |
| 2 | 実施場所 | 下関市伊崎町二丁目21番1号              |       |
| 3 | 履行期限 | 令和9年2月26日                   |       |
| 4 | 内 容  | No.1・2初沈汚泥引抜弁修繕一式           |       |
|   |      | (1) 電動機付ゲート弁取替              |       |
|   |      | ア 取替機器 (参考)                 |       |
|   |      | (ア) 電動機付ゲート弁 E-10FCLUS 100  | 1 個   |
|   |      | (イ) 電動機付ゲート弁 E-7.5FCLUS 200 | 1 個   |
|   |      | イ 使用材料                      |       |
|   |      | (ア) 上水パッキン 水検品 RV 200       | 3 枚   |
|   |      | (イ) AV全面パッキン 10K EPDM 100   | 2 枚   |
|   |      | (ウ) SUS304 半ネジボルト M16×75    | 2 4 本 |
|   |      | (エ) SUS304 ナット M16          | 4 0 個 |
|   |      | (オ) ステンレスボルト M16×60         | 1 6 本 |
|   |      | ウ 同上取替工                     | 1 式   |
|   |      | (2) 電気結線                    |       |
|   |      | ア 使用材料                      |       |
|   |      | (ア) プラントチューブ 28             | 5 m   |
|   |      | (イ) プラントチューブ 36             | 5 m   |
|   |      | (ウ) ボックスコネクタ (厚鋼用) 28       | 3 個   |
|   |      | (エ) ボックスコネクタ (厚鋼用) 36       | 3 個   |
|   |      | (オ) アングルコネクタ (厚鋼用) 28       | 1 個   |
|   |      | (カ) アングルコネクタ (厚鋼用) 36       | 1 個   |
|   |      | (キ) VE28J 2号コネクタ            | 2 個   |
|   |      | (ク) VE36J 2号コネクタ            | 2 個   |
|   |      | イ 電源・制御線脱着等                 | 1 式   |
|   |      | (3) 参照図面                    |       |
|   |      | ア 実施場所：別図1及び別図2             |       |
|   |      | イ 既設No.1初沈汚泥引抜弁構造寸法図：別図3    |       |
|   |      | ウ 既設No.2初沈汚泥引抜弁構造寸法図：別図4    |       |
| 5 | 提出書類 | (1) 写真 (施工前・施工中・完成が確認できるもの) | 1 部   |
|   |      | (2) 完了届                     | 1 部   |
|   |      | ア 件名                        |       |
|   |      | イ 内容                        |       |
|   |      | ウ 実施場所                      |       |
|   |      | エ 契約金額                      |       |
|   |      | オ 完了年月日                     |       |

提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

(3) その他発注者が指示するもの

## 6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
- (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。