

仕 様 書

- 1 件 名 彦島終末処理場チェーンブロックほか修繕
- 2 実施場所 下関市彦島福浦町一丁目 2 8 番 3 1 号
- 3 履行期限 令和 8 年 9 月 3 0 日
- 4 内 容 焼却棟のチェーンブロックほか修繕一式
 - (1) 既設ブラケット及びチェーンブロックの撤去
仮設足場組立
 - (2) 新設ブラケット及びナット止めシャックル取付け
 - ア SS400切板 9t×220×280 4枚
 - イ SS400切板 36t×170×195 1枚
 - ウ SS400切板 25t×215×300 1枚
 - エ ハイテンボルトナット M20×75 4本
 - オ ナット止めシャックル NDS-44 1個
 - (3) つり架台改造
 - SS400 H150×150×7×10×8m 1本
 - (4) 新設チェーンブロック設置
 - チェーンブロック H-7.5定格荷重7.5 t ×揚程6m 1台
 - (5) 塗装
 - ア エポキシ樹脂塗装 錆止め1回 8m²
 - イ エポキシ樹脂塗装 中塗り1回 8m²
 - ウ エポキシ樹脂塗装 上塗り1回 8m²
 - (6) 以下の図面を参照すること。
別図 1 : 既設ブラケット詳細図
- 5 提出書類
 - (1) 写真 (施工前・施工中・完成) 1部
 - (2) 完了届 1部
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 実施場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
 - (3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項
 - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。

- (3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
- (9) 高所作業については、仮設足場を設置した上で、墜落制止用器具を使用すること。