

別紙 1

仕 様 書

1 業 務 名

山陽終末処理場洗浄水用給水ユニットNo.1 ポンプ取替業務

2 実施場所

山陽終末処理場 下関市乃木浜二丁目 2192 番地

3 契約期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 26 日まで

4 業務概要

洗浄水用給水ユニットNo.1 ポンプ及び配管取替一式

(1) ポンプ及びポンプベース取替 (処分含む。)

- | | | |
|---|---|-----|
| ア | 既設撤去、搬出、基礎はつり | 1 式 |
| イ | 新規搬入、取付 | 1 式 |
| ウ | グラウト打設 | 1 式 |
| エ | 基礎モルタル補修 | 1 式 |
| オ | 電動機は既設を使用する。 | |
| カ | 取替完了後、試運転を行う。 | |
| キ | 取替機器については、既設と同等のものとし、事前に現場調査を行った上で発注者との打ち合わせにより決めること。 | |
| ク | 実施箇所については、別図 1~3 に示すものとする。 | |
| ケ | 既設機器参考図については、別図 4 に示すものとする。 | |
| コ | 既設ポンプ仕様 | |
| | (ア) GMN 形多段ポンプ | |
| | (イ) 形式 : GMN-CH | |
| | (ウ) 形番 : 100×2-611 | |

(2) 配管及び弁の取替（処分含む。）

ア	吸込み側仕切弁（10K 薄型フランジ 100A）	1 個
イ	吸込み側配管（短管エルボ 100A）	1 式
ウ	吐出し側仕切弁（10K 薄型フランジ 100A）	1 個
エ	逆止弁（100A）	1 個
オ	配管接続	1 式
カ	取替配管部品については、既設と同等のものとし、事前に現場調査を行った上で発注者との打ち合わせにより決めること。	
キ	実施箇所については、別図 1～3 に示すものとする。	

5 提出書類

業務終了後に提出する書類

(1)	写真（施工前、施工中、完成が確認できるもの）	1 部
(2)	業務完了届（以下の項目について記載されたもの）	1 部
ア	業務名	
イ	契約日	
ウ	契約期間	
エ	契約額	
オ	完了年月日	
カ	請求額	
	提出された業務完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。	
(3)	その他発注者が指示するもの	1 式

6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全対策を万全に期すること。
- (2) 業務の実施に際しては、あらかじめ発注者と事前に十分な打ち合わせを行うこと。
- (3) 業務に必要な機材は、受注者の負担とする。

- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）及び上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
- (5) 処理場の運転に支障を与えないこと。
- (6) 処理場の故障、天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (7) 業務の実施に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任においてこれを補修すること。
- (8) 撤去材については、適切に処分を行うこと。