

仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場ほか消防設備修繕
- 2 実施場所 山陰終末処理場 下関市大字垢田字洞の上
山陽終末処理場 下関市乃木浜二丁目 2 1 9 2 番地
武久中継ポンプ場 下関市武久町二丁目 2 4 番 1 6 号
- 3 履行期限 令和 8 年 9 月 3 0 日
- 4 内 容 処理場及びポンプ場の消防設備修繕一式
- (1) 山陰終末処理場
- | | |
|---------------------------|-------|
| ア 避難口誘導灯 C級片面壁直付 機器取替 | 2 台 |
| イ 避難口誘導灯 B級B L形両面天吊 機器取替 | 3 台 |
| ウ 避難口誘導灯 B級B L形片面天吊 機器取替 | 1 台 |
| エ 避難口誘導灯 B級B L形片面壁直付 機器取付 | 1 2 台 |
| オ 4面誘導灯盤加工 (3箇所) | 1 2 面 |
- (2) 山陽終末処理場
- | | |
|---------------------------|-----|
| ア 避難口誘導灯 B級B L形片面天吊 機器取替 | 1 台 |
| イ 避難口誘導灯 B級B L形片面壁直付 機器取替 | 1 台 |
| ウ 沈砂池ポンプ棟 放送設備 機器取替 | |
| (ア) ワイドホーンスピーカー(15W) | 4 台 |
| (イ) 天井埋込スピーカー(3W) | 1 台 |
| (ウ) 壁掛スピーカー(3W) | 2 台 |
- (3) 武久中継ポンプ場
- | | |
|---------------------|-----|
| 避難口誘導灯 C級片面壁直付 機器取替 | 1 台 |
|---------------------|-----|
- (4) 実施箇所については、別図 1～5 を参照すること。
- (5) 官庁手続及び検査立会は、本修繕に含む。
- 5 提出書類
- | | |
|---------------------|-----|
| (1) 写真 (施工前・施工中・完成) | 1 部 |
| (2) 完了届 | 1 部 |
| ア 件名 | |
| イ 内容 | |
| ウ 実施場所 | |
| エ 契約金額 | |
| オ 完了年月日 | |
- 提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

(3) その他発注者が指示するもの

6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) 処理場及びポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。