設　　計　　書

下水道施設課

	課　長	課長補佐	施設第２係長			検　算	設計者

施 行 年 度	令和　８　年度
件　　名	山陰終末処理場ほか消防設備修繕
実 施 場 所	下関市大字垢田字洞の上ほか
内　　容	処理場及びポンプ場の消防設備修繕一式
履 行 期 限	令和８年９月３０日

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	
設 計 金 額											

設　計　用　紙　　下 関 市 上 下 水 道 局

内　訳　表

種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
本修繕費						
直接経費						
山陰終末処理場		1	式			第１号内訳書
山陽終末処理場		1	式			第２号内訳書
武久中継ポンプ場		1	式			第３号内訳書
計						
消費税相当額		1	式			
合計						

第１号内訳書

山陰終末処理場　　１　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
避難口誘導灯 C級片面壁直付	FW11337C ﾊﾟﾈﾙFK10300	2	台			
壁用ﾘﾆｭｰｱﾙﾊﾟﾈﾙ	FK11747C	2	枚			
避難口誘導灯 B級BL形両面天吊	FW21327C、ﾊﾟﾈﾙ FK20316、FK20317	3	台			
天井用ﾘﾆｭｰｱﾙﾊﾟﾈﾙ	FK21727C	2	枚			
避難口誘導灯 B級BL形片面天吊	FW21317C ﾊﾟﾈﾙFK20317	1	台			
避難口誘導灯 B級BL形片面壁直付	FW21337C	12	台			
４面誘導灯盤加工	SUS盤取付材工共	12	面			
機器取替労務費		1	式			
雑材料消耗品		1	式			
官庁手続及び検査立会費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

第２号内訳書

山陽終末処理場　　１　式

内　　訳

種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
避難口誘導灯 B級BL形片面天吊	FW21317C ﾊﾟﾈﾙFK20300	1	台			
天井用吊具250ｍｍ	FP22325C	1	台			
避難口誘導灯 B級BL形片面壁直付	FW21337C ﾊﾟﾈﾙFK20300	1	台			
壁用ﾘﾆｭｰｱﾙﾊﾟﾈﾙ	FK21747C	1	枚			
誘導灯機器取替労務費		1	式			
放送設備 ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ	TOA　CS-153　15w	4	台			
放送設備 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	TOA　CM-1830A　3w	1	台			
放送設備 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ	TOA　BS-320　3w	2	台			
非常警報（放送）機器 取替労務費		1	式			
試験調整費		1	式			
雑材料消耗品		1	式			
官庁手続及び検査立会 費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

第３号内訳書

武久中継ポンプ場　　１　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
避難口誘導灯 C級片面壁直付	FW11337C ﾊﾟﾈﾙFK10300	1	台			
天井用ﾘﾆｭｰｱﾙﾊﾟﾈﾙ	FK11727C	1	枚			
機器取替労務費		1	式			
雑材料消耗品		1	式			
官庁手続及び検査立会費		1	式			
諸経費		1	式			
計						