

別紙 1

仕 様 書

1 件 名

日和山水道用地擁壁修繕

2 修繕場所

下関市長崎中央町 日和山浄水場周辺水道用地

3 修繕内容

日和山浄水場周辺水道用地の石積み擁壁に隙間が発生しているため、間詰めモルタルを目地に充填し、擁壁を補修するもの。

(1) 仮設足場の設置	140 架 m ²
(2) 雑木等の撤去	1 式
(3) 間詰めモルタル施工	42 m ²
(4) 片付け・清掃	1 式

4 完了期日

令和 8 年(2026 年)10 月 30 日(金)まで

5 提出書類

- (1) 作業写真(作業前、作業中及び作業後)
- (2) 修繕完了届
- (3) その他下関市上下水道局(以下「局」という。)担当者が指示するもの

6 注意事項

- (1) 着手に当たり、作業日、使用材料、作業方法等について局担当者と事前に協議をすること。
- (2) 作業については、原則として、閉庁日を除いた日の 8 時 30 分から 17 時までの間に行うこと。

- (3) 作業に当たり、関係法令等を遵守すること。
- (4) 作業中、既設構造物その他の工作物を破損し、又は損傷を与えた場合は、直ちに局担当者に報告し、局担当者の指示により受注者において原形復旧等すること。
- (5) 廃棄物等は、関係法令に従い適正に処分すること。
- (6) 作業場所は、私有地に隣接しているとともに、仮設足場の設置場所は私有地となることが想定される。これらを十分に認識し、使用機器の油漏れや材料の飛散等による私有地等の汚損や損傷がないよう、注意すること。
なお、仮設足場の私有地への設置については、地権者の了承を得ている。
- (7) 本仕様書中に記されている数量は参考数量であるため、作業前に必ず数量確認を行うこと。
- (8) 本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、局担当者及び受注者と協議の上、決定するものとする。