

仕 様 書

1 件 名 彦島終末処理場脱水ケーキ搬出用コンベア修繕

2 実施場所 下関市彦島福浦町一丁目 2 8 番 3 1 号

3 履行期限 令和 9 年 3 月 1 9 日

4 内 容 脱水ケーキ搬出用コンベアの修繕一式

(1) 架台、シュート、塩ビ管加工

ア スクリューコンベア架台加工	1式
イ 切出しコンベアシュート加工	1式
ウ 塩ビ管加工	1式
エ エポキシ樹脂塗装 錆止め1回	13m ²
オ エポキシ樹脂塗装 中塗り1回	13m ²
カ エポキシ樹脂塗装 上塗り1回	13m ²

(2) スクリューコンベアかさ上げ移設

ア アスベスト含有外壁の除去処分	1式
イ 壁貫通部はつり及び補修	1式
ウ モーター電気配線のレイアウト変更	1式
エ スクリューコンベアかさ上げ 約600mm	1式
オ コンベア下部（モーター側）に底蓋取付	1枚

(3) ベルトコンベア移設及び既設カバー加工

ア ベルトコンベアかさ上げ（かさ上げ寸法は、スクリュー コンベアの移設後、現物に合わせて決定すること。）	1式
イ 既設カバー加工、取付	1式

(4) 使用材料（参考）

ア SS400 チャンネル 150×75×6.5×5.5m	3本
イ SS400 切板 9t×430×1640	4枚
ウ SS400 曲げ板 6t×165×1540×715	4個
エ SUS304 切板 3t×500×604	1枚
オ 塩ビパイプ VU管 125A×4m	1本
カ DV継手 エルボ DV-DL 125A	6個
キ PVCフランジ 5t×125A 10K	12枚
ク CRゴムパッキン 3t×125A 10K	14枚
ケ CRゴムパッキン 3t×604×500	1枚
コ CRゴムパッキン 3t×430×1640	4枚
サ SUS304 ボルトナット M12×45	80本
シ SUS304 ボルトナット M12×35	16本
ス SUS304 ボルトナット M16×50	48本
セ SUS304 スプリングワッシャー M12	96個

ソ SUS304 スプリングワッシャー M16

48個

(5) 以下の図面を参照すること。

別図 1 : 位置図、平面図

別図 2 : 断面図

- | | | |
|--------|--|----|
| 5 提出書類 | (1) 写真（作業前、作業中、作業完了後の状況が確認できるもの） | 1部 |
| | (2) 完了届 | 1部 |
| | ア 件名 | |
| | イ 内容 | |
| | ウ 実施場所 | |
| | エ 契約金額 | |
| | オ 完了年月日 | |
| | 提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。 | |
| | (3) その他発注者が指示するもの | |
| | | |
| 6 注意事項 | (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。 | |
| | (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。 | |
| | (3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。 | |
| | (4) 修繕に必要な軽微な電源（AC 100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。 | |
| | (5) 本修繕において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。 | |
| | (6) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。 | |
| | (7) 修繕に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。 | |
| | (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。 | |