

別紙 1

仕 様 書

1	件 名	武久中継ポンプ場しさ洗浄機ほか修繕
2	実施場所	下関市武久町二丁目24番16号
3	履行期限	令和9年3月26日
4	内 容	しさ洗浄機ほか修繕一式 (1) しさ洗浄機ベアリングユニット ア 部品 (ア) FYHピロー型ユニット UKP216FCD 9個 (イ) FYHピロー型ユニット UKP216FC 1個 イ ベアリングユニット取替 ウ ベアリングユニット塗装 エポキシ樹脂 上塗り1回 1m² (2) しさ洗浄機Vシール ア 材料 (ア) クレシード耐候性NBR 10t×50W×1600L 1枚 (イ) クレシード耐候性NBR 8t×620φ×520φ 1枚 イ Vシール加工 ウ Vシール取替 (3) No.2自動除じん機点検扉 ア 材料 (ア) SS400曲げ板 3.2t×460W×1260H×30 1枚 (イ) SS400曲げ板 3.2t×435W×1260H×30 1枚 (ウ) SS400切板 3.2t×27×1300 1枚 (エ) タキゲンSUSハンドル A-1096-1(150L) 1個 (オ) タキゲンSUS止メ金 AC-25-L-2 □8穴 1個 (カ) タキゲンメッキロット棒 AC-25-R-2 850L×8φ 2本 (キ) タキゲンメッキロット棒受 AC-25-R-2 8.5φ 2個 (ク) タキゲンSUS丸棒取手 3型 A-1076-1 1個 イ 点検扉製作 ウ 点検扉塗装 (ア) エポキシ樹脂 下塗り1回 3m² (イ) エポキシ樹脂 中塗り1回 3m² (ウ) エポキシ樹脂 上塗り1回 3m² エ 点検扉取替 (4) 自動除じん機点検歩廊 ア 材料 エキスパンドメタル XG-11 4.5t×3×6 48kg イ エキスパンドメタル加工 ウ エキスパンドメタル塗装 (ア) エポキシ樹脂 下塗り1回 3.5m² (イ) エポキシ樹脂 中塗り1回 3.5m²

- (ウ) エポキシ樹脂 上塗り1回 3.5m²
エ 歩廊板取替
- (5) 参照図面
- 別図1：付近見取図、配置図
 - 別図2：地下2階平面図（下段、中段）
 - 別図3：A-A断面図、C-C断面図
 - 別図4：しき洗浄機全体組立図
 - 別図5：ベアリングユニット参考図
 - 別図6：No.2自動除じん機ケーシング組立図
 - 別図7：No.1自動除じん機全体組立図

- 5 提出書類
- (1) 写真（作業前、作業中、作業完了後の状況が確認できるもの）
 - (2) 完了届
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 実施場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日

提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
 - (3) その他発注者が指示するもの

- 6 注意事項
- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
 - (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
 - (5) 本修繕において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。
 - (6) 撤去材については、受注者にて適正に処理すること。
 - (7) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。