別紙１

仕　様　書

１　業 務 名　　武久中継ポンプ場№.１吐出弁取替業務

２　実施場所　　下関市武久町二丁目24番16号

３　契約期間　　契約締結日から　令和９年７月３０日まで

４　業務概要　　№.１主ポンプ吐出弁の取替業務一式

(1) 取替機器及び材料

ア　φ200　外ネジ仕切弁（弁本体のみ）　１台

(ｱ) FC/SUS 片テーパ式

(ｲ) ステムナット含む

イ　フランジパッキン　φ200　7.5k　３枚

ウ　ボルト、ナット　M16×70L　２４組

エ　バルブコントロールについては、既設流用とする。

(2) 取替作業

ア　吐出弁撤去及び据付

イ　電気配線離線及び結線

ウ　仮設足場、つり架台設置

エ　バルブコントロール組替

バルブコントロール組替は、メーカー技術派遣員にて行うこと。

オ　試運転調整（リミット、トルク調整）

(3) 参照図面

別図１～３：実施場所

別図４：吐出弁構造図（参考）

別図５：吐出弁外形寸法図（参考）

別図６：バルブコントロール構造図（参考）

別図４～６については参考図であるため、現地を確認すること。

５　提出書類　　(1) 写真（作業前、作業中及び作業完了後の状況が確認できるもの）

(2) 業務完了届（以下の項目について記載されたもの）

ア　業務名

イ　契約日

ウ　契約期間

エ　契約額

オ　完了年月日

カ　請求額

提出された業務完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

(3) その他発注者が指示するもの

６　注意事項　　(1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。

(2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。

(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。

(4) 作業に必要な軽微な電源（ＡＣ１００Ｖ）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
(5) 本業務において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。
(6) 撤去材については、受注者にて適正に処理すること。
(7) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。