設　計　書

下水道施設課

	課長	課長補佐	課長補佐	係員		検算	設計者

施行年度	令和　8　年度
業務名	武久中継ポンプ場№.１吐出弁取替業務
実施場所	下関市武久町二丁目24番16号
業務概要	№.１主ポンプ吐出弁の取替業務一式
契約期間	契約締結日から　令和９年７月３０日まで

設計金額	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	

設　計　用　紙　　下関市上下水道局

内　訳　表

種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
本業務費						
直接経費						
機器材料費		1	式			第１号内訳書
取替作業費		1	式			第２号内訳書
小計						
諸経費		1	式			
計						
消費税相当額		1	式			
合計						

第１号内訳書

機器材料費　　１　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
φ200 外ネジ仕切弁	FC/SUS　片テーパ式 ステムナット含む	1	台			
フランジパッキン	φ200　7.5k	3	枚			
ボルト、ナット	M16×70L	24	組			
雑材消耗品		1	式			
計						

第２号内訳書

取替作業費　　１　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
取替作業費	吐出弁撤去及び据付 電気配線離線及び結線	1	式			
仮設足場、つり架台設置		1	式			
メーカー技術派遣費	バルブコントロール組替 試運転調整	1	式			
計						