別紙１

仕　様　書

１　業 務 名　　南風泊中継ポンプ場主ポンプ№.２吐出弁取替業務

２　実施場所　　下関市彦島西山町四丁目１番７８号

３　契約期間　　契約締結日から令和９年７月３０日まで

４　業務概要　　主ポンプ№.２吐出弁取替業務一式

(1) 仮設作業足場、つり架台等の設置　1式

(2) φ150吐出弁本体の取替

ア　φ150外ねじ仕切弁（弁本体のみ）FC/SUS片ﾃｰﾊﾟ式、ステムナット含む　1台

イ　フランジパッキン　4枚

ウ　絶縁ボルトナット　SUS M16×65L　24組

(3) バルブコントロール組替後、試運転実施　1式

(4) 以下の図面を参照すること。

別図１：全体平面図

別図２：断面図

別図３：製作仕様書、仕切弁詳細図

(5) 事前に現場調査を行った上で、業務を実施すること。

５　提出書類　　(1) 写真（作業前、作業中、作業完了後の状況が確認できるもの）　1部

(2) 業務完了届　1部

ア　業務名

イ　契約日

ウ　契約期間

エ　契約金額

オ　完了年月日

提出された業務完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

(3) その他発注者が指示するもの

６　注意事項　　(1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。

(2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。

(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。

(4) 業務に必要な軽微な電源（ＡＣ１００Ｖ）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。

(5) 業務において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。
(6) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。
(7) 業務に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任においてこれを補修すること。
(8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。