設　計　書

下水道施設課

	課　長	課長補佐	施設第２係長			検　算	設計者

施行年度	令和　８　年度
業務名	南風泊中継ポンプ場主ポンプ№.２吐出弁取替業務
実施場所	下関市彦島西山町四丁目１番７８号
業務内容	主ポンプ№.２吐出弁取替業務一式
契約期間	契約締結日から令和９年７月３０日まで

設計金額	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	

設　計　用　紙　　下関市上下水道局

内　訳　表

種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
本業務費						
直接経費						
主ポンプ№.２吐出弁取替		1	式			第１号内訳書
小計						
仮設費	作業足場、つり架台等	1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
計						
消費税相当額		1	式			
合計						

第１号内訳書

主ポンプNo.２吐出弁取替　　１　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
【機器材料費】						
φ150外ねじ仕切弁	弁本体のみ、FC/SUS片ﾃｰﾊﾟ式、ｽﾃﾑﾅｯﾄ含む	1	台			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150　7.5ｋ	4	枚			
絶縁ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	SUS M16×65L	24	組			
雑材消耗品		1	式			
小計						
【取替作業費】						
機械設備据付工		4	人工			
電工		1	人工			
小計						
【ﾒｰｶｰ技師派遣費】						
ﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ組替指導	試運転調整費含む	1	式			
計						